

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市伊敷8丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事	
3) 工 期	334日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度国道 3 号伊敷脇田地区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電線共同溝	式	1	63,804,634		
仮設工	式	1	16,657,507		
路面覆工	式	1	949,886	覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕 【夜間】	80 m2
土留・仮締切工	式	1	4,664,633	鋼矢板 【夜間】 III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5 m 平均鋼矢板引抜長 6.5m ; 軽量鋼矢板(電線共同溝) 【夜間】 3型 ; 切梁・腹起し 【夜間】	104 枚 1 式 7.6 t
車道仮舗装工	式	1	272,888	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	56 m2 56 m2
交通管理工	式	1	10,770,100	交通誘導警備員 (A) 【夜間】 交通誘導警備員 (B) 交通誘導警備員 (B) 【夜間】	1 式 1 式 1 式
舗装版撤去工	式	1	2,299,083		
舗装版破碎工	式	1	2,299,083	殻運搬 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 7.7 k m ; 殻処分	65 m3 65 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 アスファルト殻(掘削) ; 舗装版切断	1 式
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ; 舗装版破碎	360 m2
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 舗装版破碎	310 m2
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;	
開削土工	式	1	8,499,613		
掘削工	式	1	3,446,417	開削掘削 【夜間】 土砂 ; 掘削	1 式 30 m3
				【夜間】 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	
埋戻し工	式	1	3,425,915	埋戻し・締固め 【夜間】 中埋砂 ; 埋戻し・締固め	160 m3 1 式
				【夜間】 土砂 ;	
残土処理工	式	1	1,627,281	土砂等運搬 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ; 土砂等運搬	1 式 1 式 30 m3
				【夜間】	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ； 土砂等運搬 30 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 30 m3 土砂 土量50,000m3未満；
電線共同溝工	式	1	28,386,809	
管路工(管路部)	式	1	11,991,895	埋設管路 571 m 【夜間】 SFEP管 径 150mm； 埋設管路 406 m 【夜間】 SFEP管 径 100mm； 埋設管路 4 m 【夜間】 難燃FEP管 径 100mm； 埋設管路 14 m 【夜間】 難燃FEP管 径 80mm； 埋設管路 87 m 【夜間】 PV管 径 50mm； 埋設管路 27 m 【夜間】 FA管 径 150mm； 埋設管路 28 m 【夜間】 BD管 径 250mm さや管 径 50mm； 埋設管路 119 m 【夜間】

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				BD管 径 200mm さや管 径 50mm ;		
				埋設表示シート	289	m
				150mm 2倍 ;		
				埋設表示シート	153	m
				300mm 2倍 ;		
				埋設表示シート	117	m
				400mm 2倍 ;		
管路付属物材料	式	1	1,057,107	ロングヘルマウス	13	個
				SFEP管 φ150用 ;		
				ロングヘルマウス	11	個
				SFEP管 φ100用 ;		
				ヘルマウス	2	個
				SFEP管 φ100用 ;		
				ヘルマウス	1	個
				難燃FEP管 φ100用 ;		
				ヘルマウス	2	個
				難燃FEP管 φ80用 ;		
				ダクトスリーブ	3	個
				BD管 φ250用 ;		
				ダクトスリーブ	4	個
				BD管 φ200用 ;		
				ダクトスリーブ	3	個
				FA管 φ150用 ;		
				ダクトスリーブ	10	個
				PV管 φ50用 ;		
				直管継手	24	組
				SFEP管 φ150用 ;		
				直管継手	16	組
				SFEP管 φ100用 ;		
				異種管継手	1	組
				SFEP管-難燃FEP管 φ100用 ;		
				リート線	996	m
				φ6 電力用 ;		
				リート線	1,013	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ4 通信用；	
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	12,237,707	プレキャストボックス	2 個
				【夜間】	
				T-2MH W950×H1400×L3000；	
				プレキャストボックス	2 個
				【夜間】	
				T-4MH W500×H1050×L2000；	
				プレキャストボックス	2 個
				【夜間】	
				A-3MH W1800×H2100×L4000；	
				基礎材	14 m2
				【夜間】	
				再生クラッシャレン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；	
				基礎材	22 m2
				【夜間】	
				再生クラッシャレン 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	
				敷モルタル	0.9 m3
				【夜間】	
				高炉 1:3；	
				均しコンクリート	22 m2
				【夜間】	
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；	
				蓋	2 組
				【夜間】	
				T-2MH 電線共同溝用角蓋 鉄蓋 950×1500(シリンタ ^-錠含まず)；	
				蓋	2 組
				【夜間】	
				T-4MH 電線共同溝用角蓋 鉄蓋 500×2000(シリンタ ^-錠含まず)；	
				蓋	4 組
				【夜間】	
				A-3MH 電線共同溝用丸蓋 鉄蓋 φ750；	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				D種接地 【夜間】	6	極
特殊部蓋設置工	式	1	3,100,100	既設蓋 40kgを超え170kg/枚以下(4枚/組)；	5	組
				内蓋 ステンレス製 650×2000-B；	3	箇所
				内蓋 ステンレス製 1000×3000-A；	1	箇所
				内蓋 ステンレス製 1000×3000-B；	1	箇所
付帯設備工	式	1	408,913			
ハットホール工	式	1	408,913	ハットホール 【夜間】 LB W330×H590×L610；	2	箇所
				基礎材 【夜間】 再生クラッシュラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；	1	m2
				敷モルタル 【夜間】 高炉 1:3；	0.02	m3
				D種接地 【夜間】	2	極
舗装工	式	1	5,961,580			
アスファルト舗装工	式	1	5,961,580	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm 狹隘部 ；	226	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm；	82	m2
				下層路盤(歩道部) 【夜間】	126	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部)	226	m2
				【夜間】 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200mm 狹隘部 ; 上層路盤(車道・路肩部)	82	m2
				【夜間】 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200mm ; 基層(車道・路肩部)	226	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 基層(車道・路肩部)	82	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 ; 中間層(車道・路肩部)	226	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 中間層(車道・路肩部)	82	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 ; 表層(車道・路肩部)	226	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK- 3 ; 表層(車道・路肩部)	226	m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK- 4 ;		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度国道 3 号伊敷脇田地区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 PK-3 ;	82	m2
				表層(車道・路肩部) 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 PK-4 ;	82	m2
				表層(歩道部) 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	116	m2
				表層(歩道部) 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 1 .4m以上 ;	10	m2
縁石工	式	1	181, 192			
縁石工	式	1	181, 192	歩車道境界ブロック 【夜間】 B種(180/205×250×600) 再利用 ;	10	m
				歩車道境界ブロック 【夜間】 摺付部 B種 両面R L=1000mm 再利用 ;	4	m
				歩車道境界ブロック 【夜間】 車道乗入部 A種 L=600mm 再利用 ;	10	m
				歩車道境界ブロック 【夜間】 歩道乗入部 A種 L=600mm 再利用 ;	10	m
防護柵工	式	1	154, 860			
防止柵工	式	1	154, 860	転落(横断)防止柵 【夜間】	30	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 再利用；
区画線工	式	1	110,753	
区画線工	式	1	110,753	溶融式区画線 30 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 20 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 30 m 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 50 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
道路照明設備工	式	1	725,395	
照明灯基礎設置工	式	1	725,395	照明灯基礎設置 1 個所 【夜間】 スパ イラタ 外 φ1000×1600 18-8-40(高炉)； 照明灯基礎設置 1 個所 【夜間】 スパ イラタ 外 φ1000×2500 18-8-40(高炉)； 作業土工(電気) 1 式 【夜間】 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				； 殻運搬処理(電気) 1 式 【夜間】 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 6.7 k m ；
構造物撤去工	式	1	418,929	
防護柵撤去工	式	1	39,330	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 30 m 【夜間】 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m ；
ブロック舗装撤去工	式	1	254,671	特殊ブロック撤去 133 m2 【夜間】 300×300 ； 積込(コンクリート殻) 8 m3 【夜間】
縁石撤去工	式	1	71,616	歩車道境界ブロック撤去 30 m 【夜間】 再利用 800mm以下 ； 歩車道境界ブロック撤去 4 m 【夜間】 再利用 800mmを超え2000mm以下 50kg以上550kg未満 ；
運搬処理工	式	1	53,312	殻運搬 8 m3 【夜間】 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 6.7 k m ； 殻処分 8 m3 【夜間】 コンクリート殻(無筋) ；
直接工事費	式	1	63,804,634	
共通仮設費	式	1	10,354,151	
共通仮設費	式	1	2,927,151	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	396,387	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	451,299	試掘調査 1 式 【夜間】 車道部； 試掘調査 1 式 【夜間】 歩道部； 残土処理 1 式 埋設物件事故防止費 1 式 【夜間】
技術管理費	式	1	504,465	道路施設基本データ作成費用 1 式 側圧・引入張力検査 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,575,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,427,000	
純工事費	式	1	74,158,785	
現場管理費	式	1	33,593,000	
工事原価	式	1	107,751,785	
一般管理費等	式	1	18,288,215	
工事価格	式	1	126,040,000	