

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市小松原1丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事	
3) 工 期	352日間	自 令和 7年 3月14日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電線共同溝	式	1	62,446,965		
仮設工	式	1	19,305,549		
路面覆工	式	1	508,436	覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕 【夜間】	40 m2
土留・仮締切工	式	1	2,587,288	鋼矢板 【夜間】 III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5 m 平均鋼矢板引抜長 7.5m ; 軽量鋼矢板(電線共同溝) 【夜間】 3型 ; 切梁・腹起し 【夜間】	54 枚
					1 式
					4 t
車道仮舗装工	式	1	121,825	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	25 m2
					25 m2
交通管理工	式	1	16,088,000	交通誘導警備員 (A) 【夜間】	1 式
				交通誘導警備員 (B) 【夜間】	1 式
舗装版撤去工	式	1	2,142,389		
舗装版破碎工	式	1	2,142,389	殻運搬 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 6.9 k m ; 殻処分 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 2.20t/m3 ;	45 m3
					8 m3

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度国道 2 2 5 号宇宿地区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					殻処分	36 m3
					【夜間】 アスファルト殻(掘削) 2.35t/m3；	
					舗装版切断	1 式
					【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm；	
					舗装版切断	1 式
					【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 100mm；	
					舗装版切断	1 式
					【夜間】 アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；	
					舗装版破碎	130 m2
					【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	
					舗装版破碎	200 m2
					【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
					舗装版破碎	33 m2
【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；						
舗装版破碎	180 m2					
【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；						
地盤改良工	式	1	5,061,200			
固結工	式	1	5,061,200	薬液注入	28 本	
				【夜間】 溶液型無機系；		
開削土工	式	1	4,843,831			
掘削工	式	1	1,962,953	開削掘削	1 式	
				【夜間】 土砂；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				掘削 【夜間】 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	20	m3
埋戻し工	式	1	1,941,690	埋戻し・締固め 【夜間】 中埋砂 ; 埋戻し・締固め 【夜間】 土砂 ;	90	m3
残土処理工	式	1	939,188	土砂等運搬 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ; 土砂等運搬 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
					1	式
					20	m3
					20	m3
					1	式
					20	m3
電線共同溝工	式	1	12,749,976			
管路工(管路部)	式	1	5,793,286	埋設管路 【夜間】 SFEP管 径 150mm ; 埋設管路 【夜間】	69	m
					149	m

積算内訳書

工事名		令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SFEP管 径 100mm ; 埋設管路	64	m
				【夜間】 SFEP管 径 80mm ; 埋設管路	73	m
				【夜間】 難燃FEP管 径 100mm ; 埋設管路	74	m
				【夜間】 難燃FEP管 径 50mm ; 埋設管路	407	m
				【夜間】 PV管 径 50mm ; 埋設管路	63	m
				【夜間】 FA管 径 150mm ; 埋設管路	67	m
				【夜間】 BD管 径 200mm さや管 径 50mm ; 埋設表示シート	190	m
				150mm 2倍 ; 埋設表示シート	247	m
				300mm 2倍 ; 埋設表示シート	49	m
				400mm 2倍 ;		
管路付属物材料	式	1	434,441	ロングヘルマウス	2	個
				SFEP管 φ150用 ; ロングヘルマウス	4	個
				SFEP管 φ100用 ; ロングヘルマウス	1	個
				SFEP管 φ80用 ; ヘルマウス	1	個
				SFEP管 φ100用 ; ヘルマウス	4	個

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				難燃FEP管 φ100用； ダクトスリーブ	2	個
				BD管 φ200用； ダクトスリーブ	2	個
				FA管 φ150用； ダクトスリーブ	19	個
				PV管 φ50用； 直管継手	3	組
				SFEP管 φ150用； 直管継手	6	組
				SFEP管 φ100用； 直管継手	3	組
				SFEP管 φ80用； 直管継手	3	組
				難燃FEP管 φ100用； 異種管継手	2	組
				SFEP管-難燃FEP管 φ100用； 異種管継手	5	組
				難燃FEP管-PV管 φ50用； 管端キャップ	2	個
				FA管 φ150用； リート線	638	m
				φ6 電力用； リート線	557	m
				φ4 通信用；		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	6,522,249	プレキャストボックス 【夜間】 RT-2MH W950×H1400×L3000； プレキャストボックス 【夜間】 RT-3MH W950×H1500×L2200； プレキャストボックス 【夜間】 A-3MH W1800×H2100×L4000；	1	個
					1	個
					1	個

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				基礎材	5 m2
				【夜間】 再生クラッシャー 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；	
				基礎材	15 m2
				【夜間】 再生クラッシャー 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	
				敷モルタル	0.5 m3
				【夜間】 高炉 1:3；	
				均しコンクリート	11 m2
				【夜間】 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；	
				蓋	1 組
				【夜間】 RT-2MH 電線共同溝用角蓋 鉄蓋 950×1500(シン ダー錠含まず)；	
				蓋	1 組
				【夜間】 RT-3MH 電線共同溝用丸蓋 鉄蓋 φ750(シンダー 錠含まず)；	
				蓋	2 組
				【夜間】 A-3MH 電線共同溝用丸蓋 鉄蓋 φ750；	
				D種接地	3 極
				【夜間】	
付帯設備工	式	1	1,432,670		
ハントホール工	式	1	1,432,670	ハントホール	1 箇所
				【夜間】 通信用分岐ハントホール W600×H900×L1200；	
				ハントホール	1 箇所
				【夜間】 TR W470×H800×L1000；	
				ハントホール	2 箇所

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				【夜間】 LB W330×H590×L610 ; 基礎材	4	m2
				【夜間】 再生クラッシュラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下 ; 敷モルタル	0.07	m3
				【夜間】 高炉 1:3 ; A種接地	1	極
				【夜間】 D種接地	3	極
				【夜間】		
舗装工	式	1	5,157,601			
アスファルト舗装工	式	1	5,157,601	不陸整正	239	m2
				【夜間】 補足材有り 再生クラッシュラン RC-30 ; 不陸整正	66	m2
				【夜間】 補足材有り 粒度調整碎石 M-30 ; 下層路盤(車道・路肩部)	134	m2
				【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm 狹隘部 ; 下層路盤(車道・路肩部)	41	m2
				【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 下層路盤(歩道部)	121	m2
				【夜間】 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(歩道部)	33	m2
				【夜間】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部)	134	m2

積算内訳書

工事名		令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200mm 狹隘部 ； 上層路盤(車道・路肩部)	41 m2
				【夜間】 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200mm ； 上層路盤(歩道部)	33 m2
				【夜間】 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ； 基層(車道・路肩部)	128 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； 基層(車道・路肩部)	5 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m以上3.0m以下 ； 基層(車道・路肩部)	41 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 ； 基層(歩道部)	33 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； 基層(歩道部)	66 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m以上 ； 中間層(車道・路肩部)	128 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； 中間層(車道・路肩部)	5 m2

積算内訳書

工事名		令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m以上3.0m以下 ; 中間層(車道・路肩部)	41 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 ; 表層(車道・路肩部)	128 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-3 ; 表層(車道・路肩部)	128 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-4 ; 表層(車道・路肩部)	5 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m以上3.0m以下 PK-3 ; 表層(車道・路肩部)	5 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m以上3.0m以下 PK-4 ; 表層(車道・路肩部)	41 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 PK-3 ; 表層(車道・路肩部)	41 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超 PK-4 ; 表層(歩道部)	116 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(歩道部)	5 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 1 .4m以上 ; 表層(歩道部)	239 m2
				【夜間】 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1 .4m以上 ; 表層(歩道部)	33 m2
				【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(歩道部)	66 m2
				【夜間】 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m以上 ;	
縁石工	式	1	271,453		
縁石工	式	1	271,453	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【夜間】 標準部 B種 両面R L=1990mm 再利用 ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【夜間】 標準部 B種 片面R L=1990mm 再利用 ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【夜間】 摺付部 B種 両面R L=1000mm 再利用 ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【夜間】 車道乗入部 A種 L=600mm 再利用 ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	16 m 8 m 2 m 1 m 6 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【夜間】 歩道乗入部 A種 L=600mm 再利用；
防護柵工	式	1	30,972	
防止柵工	式	1	30,972	転落(横断)防止柵 6 m 【夜間】 柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 再利用；
区画線工	式	1	152,599	
区画線工	式	1	152,599	溶融式区画線 20 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 10 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄； 溶融式区画線 10 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 50 m 【夜間】 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 50 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 20 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路植栽工	式	1	5,600	
道路植栽工	式	1	5,600	移植 【夜間】 低木樹高60cm未満 中低木6本未満 低木樹高60cm未満 100本未満；
道路付属施設工	式	1	3,796,000	
道路付属物工	式	1	3,796,000	視覚障害者誘導標示 【夜間】 密粒As舗装 新設 一般部 点字タイル； 視覚障害者誘導標示 【夜間】 密粒As舗装 新設 一般乗入部 点字タイル；
道路照明設備工	式	1	7,011,167	
照明灯基礎設置工	式	1	7,011,167	照明灯基礎設置 (A型・E型) 【夜間】 抵抗板付鋼製杭基礎 H-350×4500 18-8-40(高炉)； 照明灯基礎設置 (C型) 【夜間】 抵抗板付鋼製杭基礎 H-300×4000 18-8-40(高炉)； 作業土工(電気) 【夜間】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km； ； 殻運搬処理(電気) 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 6.9km；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	485,958		
防護柵撤去工	式	1	7,866	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 【夜間】 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m ;	6 m
構造物取壊し工	式	1	217,489	舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ; 舗装版破碎 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ;	1 式 210 m2 59 m2
ブロック舗装撤去工	式	1	74,127	特殊ブロック撤去 【夜間】 300×300 ; 積込(コンクリート殻) 【夜間】	39 m2 2 m3
縁石撤去工	式	1	77,774	歩車道境界ブロック撤去 【夜間】 再利用 800mm以下 ; 歩車道境界ブロック撤去 【夜間】 再利用 800mmを超え2000mm以下 50kg以上550kg未満 ;	7 m 26 m
運搬処理工	式	1	108,702	殻運搬 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 6.9 k m ; 殻運搬 【夜間】 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 6.9 k m ; 殻処分 【夜間】	14 m3 2 m3 14 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 【夜間】 コンクリート殻(無筋) ; 2 m3
直接工事費	式	1	62,446,965		
共通仮設費	式	1	9,984,413		
共通仮設費	式	1	2,694,413		
運搬費	式	1	425,206	仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	415,538	試掘調査 【夜間】 車道部 ; 試掘調査 【夜間】 歩道部 ; 残土処理 埋設物件事故防止費 【夜間】	1 式 1 式 1 式 1 式
事業損失防止施設費	式	1	146,381	水質調査費 事業損失防止施設費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	159,288	道路施設基本データ作成費用 側圧・引入張力検査	1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,548,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,290,000		
純工事費	式	1	72,431,378		
現場管理費	式	1	32,983,000		

積算内訳書

[illegible]