

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内法面補修外工事
工事地名	鹿児島国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	286日間	自 令和 7年 4月20日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内法面補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	25,182,056		
防護柵工	式	1	103,003		
路側防護柵工	式	1	103,003	ガードレール	17 m
				【夜間】 メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無(再利用) ；	
落石雪害防止工	式	1	19,084,486		
作業土工	式	1	41,808	積込(ルーズ)	1 式
				【夜間】 土砂 小規模(標準以外)； 土砂等運搬	1 式
				【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ； 整地	1 式
				【夜間】 残土受入れ地での処理；	
落石防護柵工	式	1	19,042,678	高エネルギー吸収型落石防護柵	15 m
				【夜間】 1200kjタイプ；	
構造物撤去工	式	1	35,530		
防護柵撤去工	式	1	35,530	防護柵撤去(ガードレール)	17 m
				【夜間】 Gr-B-4E(再利用)；	
仮設工	式	1	5,959,037		
工事用道路工	式	1	647,916	工事用道路盛土	1 式
				【夜間】 2.5m未満； 工事用道路盛土撤去	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内法面補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				【夜間】 敷鉄板	1 式
				【夜間】 22×1,219×2,438(mm) 設置・撤去； 土のう (大型) 【夜間】 製作・設置 丸型 φ110×108cm； 土のう (大型) 【夜間】 撤去 丸型 φ110×108cm；	1 式 1 式 1 式
仮水路工	式	1	93,821	暗渠排水管 【夜間】 据付・撤去 波状管 200～400mm 高密度ポリエチレン 管 シングル構造(無孔管) φ300； 現場発生品運搬 【夜間】 高密度ポリエチレン管 運搬距離 15.8km；	1 式 1 式
交通管理工	式	1	5,217,300	交通誘導警備員 (A) 【夜間】 交通誘導警備員 (B) 【夜間】	1 式 1 式
直接工事費	式	1	25,182,056		
共通仮設費	式	1	4,240,202		
共通仮設費	式	1	479,202		
運搬費	式	1	30,342	仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	63,060	木根等運搬費 【夜間】 木根等処分費 【夜間】	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用1式
現場環境改善費（率計上）	式	1	327,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,761,000	
純工事費	式	1	29,422,258	
現場管理費	式	1	10,762,000	
工事原価	式	1	62,631,508	
一般管理費等	式	1	11,198,492	
工事価格	式	1	73,830,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内法面補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	4,851,680		
道路土工	式	1	565,760		
法面整形工	式	1	565,760	法面整形(切土部)	260 m2
				【夜間】 現場制約有 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
法面工	式	1	3,973,200		
法面吹付工	式	1	3,973,200	コンクリート吹付	258 m2
				【夜間】 耐硫酸塩ポルランドセメント 厚10cm；	
仮設工	式	1	312,720		
交通管理工	式	1	312,720	交通誘導警備員	1 式
				(A) 【夜間】	
直接工事費	式	1	4,851,680		
共通仮設費	式	1	876,240		
共通仮設費	式	1	229,240		
準備費	式	1	142,240	木根等運搬費	1 式
				【夜間】 木根等処分費	1 式
				【夜間】	
現場環境改善費（率計上）	式	1	87,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	647,000		
純工事費	式	1	5,727,920		
現場管理費	式	1	2,050,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内法面補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	8,908,270		
道路土工	式	1	928,732		
掘削工	式	1	440,677	掘削	50 m3
				土砂 現場制約あり；	
				小段部側溝清掃（人力）	26 m
				堆積土砂量 0.15m3/m未満；	
				法面部側溝清掃（人力）	10 m
				堆積土砂量 0.15m3/m未満；	
				人力積込	50 m3
				土砂；	
法面整形工	式	1	275,690	法面整形（切土部）	190 m2
				現場制約有 り質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	212,365	整地	50 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	50 m3
				土砂（岩塊・玉石混り土含む） 運搬距離 5.0 k m	
				；	
排水構造物工	式	1	99		
側溝工	式	1	99	間詰モルタル	0.001 m3
法面工	式	1	5,849,499		
法枠工	式	1	5,849,499	吹付枠	187 m2
				梁断面積200×200 モルタル厚8cm；	
仮設工	式	1	2,129,940		
防護施設工	式	1	299,720	仮囲い	1 式
				設置・撤去 丸ハツ 土中打込式 高さ 3m；	
交通管理工	式	1	1,830,220	交通誘導警備員	1 式
				（A）【夜間】	
				交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B) 交通誘導警備員 (B)【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	8,908,270	
共通仮設費	式	1	1,679,060	
共通仮設費	式	1	205,060	
準備費	式	1	63,060	木根等運搬費 【夜間】 木根等処分費 【夜間】 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	142,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,474,000	
純工事費	式	1	10,587,330	
現場管理費	式	1	4,082,000	
工事原価	式	1	14,669,330	