

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕外工事
工事地名	鹿児島国道事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	305日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年1月30日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	18,997,048	
地盤改良工	式	1	11,893,900	
固結工	式	1	11,893,900	薬液注入 スラグ系懸濁型； 140 本
舗装工	式	1	3,153,479	
舗装打換え工	式	1	3,153,479	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚 150mm； 舗装版破碎 280 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm； 掘削 110 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 110 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km ； 殻運搬 42 m3 舗装版破碎 運搬距離 4.5km； 殻処分 42 m3 アスファルト殻(掘削)； 下層路盤 280 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 300mm； 上層路盤 280 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 基層 280 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超； 中間層 280 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超； 表層 280 m2 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超；

## 積算内訳書

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	85,069	
区画線工	式	1	85,069	溶融式区画線 70 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 70 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄； 溶融式区画線 36 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
仮設工	式	1	3,864,600	
交通管理工	式	1	3,864,600	交通誘導警備員 (A) 1 式 交通誘導警備員 (A)【夜間】 1 式 交通誘導警備員 (B) 1 式 交通誘導警備員 (B)【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	18,997,048	
共通仮設費	式	1	4,004,800	
共通仮設費	式	1	317,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	259,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,687,000	

## 積算内訳書

工事名		令和6年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕外工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	23,001,848	
現場管理費	式	1	9,663,000	
工事原価	式	1	52,445,346	
一般管理費等	式	1	9,124,654	
業務委託料（測量）	式	1	220,000	
業務委託料（設計）	式	1	630,000	
工事価格	式	1	62,420,000	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	4,618,000	
舗装工	式	1	4,278,190	
切削オーバーレイ工	式	1	4,278,190	切削オーバーレイ 1,400 m <sup>2</sup> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 70 m <sup>3</sup> アスファルト殻(切削) 運搬距離 7.3 km ; 殻処分 70 m <sup>3</sup> アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	107,940	
区画線工	式	1	107,940	溶融式区画線 300 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;
仮設工	式	1	231,870	
交通管理工	式	1	231,870	交通誘導警備員 1 式 (A) 交通誘導警備員 1 式 (B)
直接工事費	式	1	4,618,000	
共通仮設費	式	1	1,317,000	
共通仮設費	式	1	221,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	79,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,096,000	



## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	5,702,498	
舗装工	式	1	5,317,100	
切削オーバーレイ工	式	1	5,317,100	切削オーバーレイ 1,000 m <sup>2</sup> 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 100 m <sup>3</sup> アスファルト殻(切削) 運搬距離 3.6km ; 殻処分 100 m <sup>3</sup> アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	153,528	
区画線工	式	1	153,528	溶融式区画線 240 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 溶融式区画線 130 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 溶融式区画線 19 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ;
仮設工	式	1	231,870	
交通管理工	式	1	231,870	交通誘導警備員 1 式 (A) 交通誘導警備員 1 式 (B)
直接工事費	式	1	5,702,498	
共通仮設費	式	1	1,574,000	

