

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事
工事地名	鹿児島県指宿市十町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 6年 8月31日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	37,410,992		
道路土工	式	1	3,075,574		
掘削工	式	1	214,767	掘削	630 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	450,080	路体(築堤)盛土	80 m3
				2.5m未満；	
路床盛土工	式	1	1,789,227	路床盛土	30 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	60 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路床盛土	90 m3
				4.0m以上；	
				土材料	180 m3
				Fe石灰処理土；	
残土処理工	式	1	621,500	土砂等運搬	550 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m；	
舗装工	式	1	5,752,766		
アスファルト舗装工	式	1	3,150,204	下層路盤(車道・路肩部)	23 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	190 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 狹隘部	
				；	
				上層路盤(車道・路肩部)	432 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	190 m2
				粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 140mm 狹隘部；	
				上層路盤(車道・路肩部)	408 m2
				粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 140mm；	
				基層(車道・路肩部)	190 m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				.4m以上3.0m以下； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超；	408 m2 23 m2
透水性舗装工	式	1	2,048,540	フィルター層 砂 仕上り厚 70mm； フィルター層 砂 仕上り厚 150mm； 下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm； 表層 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm；	360 m2 108 m2 360 m2 108 m2 364 m2 108 m2
コンクリート舗装工	式	1	554,022	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 18-8-40(高炉) t=10cm；	126 m2 126 m2
擁壁工	式	1	4,230,912		
作業土工	式	1	567,937	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,311,060	小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) ;	5	m3
				小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ;	7	m3
				小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	10	m3
				重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	14	m3
場所打擁壁工	式	1	351,915	基礎材 再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.1m ;	14	m2
				コンクリート 18-8-40(高炉) ;	3	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0.3	m2
				水抜パイプ VP-75 ;	0.6	m
				吸出し防止材 合成不織布 厚20mm ;	0.2	m2
カルバート工	式	1	1,203,682			
作業土工	式	1	96,940	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ;	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	1,106,742	プレキャストボックス 内幅0.9m 内高0.6m T-25 ;	7	m
				プレキャスト止水壁 ボックスカルバート900×600用 ;	1	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物工	式	1	12,798,244			
作業土工	式	1	664,883	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
基面整正	1	式				
土砂等運搬	1	式				
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m		
				；		
側溝工	式	1	11,580,840	落蓋側溝(街路型)	40	m
				500×500(縦断用)；		
				自由勾配側溝	43	m
				700×700(縦断用) 18-8-40(高炉)；		
				自由勾配側溝	12	m
				700×800(縦断用) 18-8-40(高炉)；		
				自由勾配側溝(街路型)	2	m
				400×400×2500(縦断用) 18-8-40(高炉)；		
				自由勾配側溝(街路型)	6	m
				400×400×2500(横断用) 18-8-40(高炉)；		
				自由勾配側溝(街路型)	20	m
				400×500×2500(縦断用) 18-8-40(高炉)；		
				自由勾配側溝(街路型)	13	m
				400×600×2500(縦断用) 18-8-40(高炉)；		
				自由勾配側溝(街路型)	15	m
				400×700×2500(縦断用) 18-8-40(高炉)；		
自由勾配側溝(街路型)	13	m				
600×600×2500(縦断用) 18-8-40(高炉)；						
自由勾配側溝(街路型)	4	m				
				600×600×2500(横断用) 18-8-40(高炉)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				底部コンクリート	3	m3
				18-8-25(20)(高炉)；		
				底部コンクリート(材料費)	4	m3
				18-8-25(20)(高炉)；		
				側溝蓋	40	枚
				蓋版(落蓋側溝(街路型))縦断用 普通蓋 500用 L=500；		
				側溝蓋	8	枚
				蓋版(落蓋側溝(街路型))縦断用 集水蓋 500用 L=500；		
				側溝蓋	50	枚
				蓋版(自由勾配側溝)縦断用 防音蓋 700用 L=500；		
				側溝蓋	6	枚
				蓋版(自由勾配側溝)縦断用 集水蓋 700用 L=500；		
				側溝蓋	50	枚
				蓋版(自由勾配側溝(街路型))縦断用 普通蓋 400用 L=500；		
				側溝蓋	10	枚
				蓋版(自由勾配側溝(街路型))縦断用 集水蓋 400用 L=500；		
				側溝蓋	13	枚
				蓋版(自由勾配側溝(街路型))縦断用 普通蓋 600用 L=500；		
				側溝蓋	3	枚
				蓋版(自由勾配側溝(街路型))縦断用 集水蓋 600用 L=500；		
				小型水路内蔵型歩車道境界ブロック	24	m
				標準部 片側集水 φ150 L=1000mm；		
				小型水路内蔵型歩車道境界ブロック	8	m
				摺付部 片側集水 φ150 L=1000mm；		
				小型水路内蔵型歩車道境界ブロック	16	m
				車道乗入部 片側集水 φ150 L=600mm；		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小型水路内蔵型歩車道境界ブロック 歩道乗入部 片側集水 φ150 L=600mm；	6	m
管渠工	式	1	40,321	暗渠排水管 据付 直管 50～150mm VU-150；	5	m
				コンクリート削孔 削孔径165mm 削孔深50mm以上200mm未満；	4	孔
集水桝・マンホール工	式	1	512,200	現場打ち街渠桝 600×700×650 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち街渠桝 800×800×950 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
				プレキャスト街渠桝 集水桝 A型；	2	箇所
				蓋 現場打桝用蓋版(開閉式鋼製蓋付き) 900×1000 用；	1	枚
				蓋 鋼製蓋 800×800用 T-25 並目(ボルト固定受枠(メッキ含む))；	1	枚
縁石工	式	1	1,647,323			
縁石工	式	1	1,647,323	歩車道境界ブロック 標準部 B種 両面R L=1990mm；	77	m
				歩車道境界ブロック 摺付部 B種 両面R L=1000mm；	8	m
				歩車道境界ブロック 車道乗入部 B種 L=600mm；	16	m
				歩車道境界ブロック 歩道乗入部 B種 L=600mm；	11	m
				地先境界ブロック C種(150×150×600)；	49	m
				地先境界ブロック 標準部 C種 両面R L=1990mm；	13	m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識工	式	1	504,585	
作業土工	式	1	53,145	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂；
小型標識工	式	1	51,520	小型標識 (移設) 2 基 路側式；
大型標識工	式	1	399,920	標識基礎 1 基 片持式の基礎 4.0m3未満； 片持標識柱 1 基 (移設)【夜間】 片持式 逆L型； 標識板 1 枚 (移設)【夜間】 2.0m2以上；
道路付属施設工	式	1	5,859	
道路付属物工	式	1	5,859	距離標 1 本 (移設) 土中式；
構造物撤去工	式	1	3,334,976	
標識撤去工	式	1	263,960	標識基礎撤去 1 基 片持式 逆L型； 標識撤去 1 基 【夜間】 片持式 逆L型(再利用)； 小型標識撤去 2 基 路側式(再利用)；
道路付属物撤去工	式	1	2,930	距離標撤去 1 本 土中式(再利用)；

積算内訳書

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	2,048,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	69	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	56	m3
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	350	m2
排水構造物撤去工	式	1	2,228	暗渠排水管撤去 撤去 直管 150mm ；	4	m
				暗渠排水管撤去 撤去 波状管 600mm ；	3	m
				暗渠排水管撤去 撤去 波状管 600mm(再利用) ；	4	m
運搬処理工	式	1	1,017,118	殻運搬 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 5.1 k m ；	18	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 5.1 k m ；	71	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 5.1 k m ；	56	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ；	18	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ；	71	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ；	56	m3
				現場発生品運搬 硬質塩化ビニル管、高密度ポリエチレン管 運搬距離 0.9 k m ；	1	式
仮設工	式	1	4,857,071			
仮舗装工	式	1	79,299	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ；	27	m2
				表層(歩道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	27	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮水路工	式	1	51,892	暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm 高密度ポリエチレン管 シンク 構造(無孔管) φ500 ;	4 m
				暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm 高密度ポリエチレン管 シンク 構造(無孔管) φ600(再利用) ;	4 m
交通管理工	式	1	4,725,880	交通誘導警備員 (A)【夜間】	1 式
				交通誘導警備員 (B)	1 式
				交通誘導警備員 (B)【夜間】	1 式
直接工事費	式	1	37,410,992		
共通仮設費	式	1	6,105,800		
共通仮設費	式	1	733,800		
技術管理費	式	1	294,800	Fe石灰工法品質管理費	1 式
				平板載荷試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	439,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,372,000		
純工事費	式	1	43,516,792		
現場管理費	式	1	15,591,000		
工事原価	式	1	59,107,792		
一般管理費等	式	1	10,792,208		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道226号北十町地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
業務委託料（測量）	式	1	100,000	
業務委託料（設計）	式	1	30,000	
工事価格	式	1	70,030,000	