

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度国道225号清水工区改良工事
工事地名	鹿児島県南九州市川辺町清水地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	182日間	自 令和7年3月1日 至 令和7年8月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号清水工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	61,545,156	
道路土工	式	1	487,388	
掘削工	式	1	305,052	掘削 220 m3 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 220 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	182,336	整地 220 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 220 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 1.9km；
法面工	式	1	15,216,903	
鉄筋挿入工	式	1	15,216,903	鉄筋挿入 71 m SD345 D19 削孔長 4.42m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上； 鉄筋挿入 482 m SD345 D19 削孔長 6.42m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上； FRP製格子状パネ設置 91 枚 967×967×40； 削孔機械の上下移動 1 式 足場(鉄筋挿入) 1 式
軽量盛土工	式	1	37,866,750	
作業土工	式	1	204,620	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 1.9km

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号清水工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
軽量盛土工	式	1	37,662,130	軽量盛土 355 m3 型内発泡 D-20； 軽量盛土 152 m3 型内発泡 D-25； コンクリート床版 343 m2 (上部床版) 24-12-25(20)(高炉) 17cm； コンクリート床版 109 m2 (中間床版) 24-12-25(20)(高炉) 15cm； コンクリート床版 3 m3 (上部床版段差部) 24-12-25(20)(高炉) 17cm； 壁面材 240 m2 t=25mm 標準タイプ； 裏込碎石 56 m3 発泡ガラス軽量盛土材； 水抜タイプ 46 m VP-50；
排水構造物工	式	1	1,441,152	
作業土工	式	1	239,515	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 1.9km ； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号清水工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	1,103,897	プレキャストU型側溝 300×300(水路用) ;	113 m
集水樹・マンホール工	式	1	97,740	現場打ち集水樹 500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;	1 箇所
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用(600×600×3.2) ;	2 枚
道路付属施設工	式	1	4,923		
境界工	式	1	4,923	境界杭 (移設) 根巻き基礎無し ;	1 本
構造物撤去工	式	1	344,840		
道路付属物撤去工	式	1	2,190	境界杭撤去 10本未満(再利用) ;	1 本
構造物取壊し工	式	1	187,374	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	22 m3
運搬処理工	式	1	155,276	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 7.5 k m ;	22 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	22 m3
仮設工	式	1	6,183,200		
交通管理工	式	1	6,183,200	交通誘導警備員 (A)	1 式
				交通誘導警備員 (B)	1 式
直接工事費	式	1	61,545,156		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道225号清水工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	10,221,303	
共通仮設費	式	1	1,712,303	
準備費	式	1	984,503	伐採費 1 式 木根等運搬費 1 式 木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	669,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,509,000	
純工事費	式	1	71,766,459	
現場管理費	式	1	25,082,000	
工事原価	式	1	96,848,459	
一般管理費等	式	1	16,661,541	
工事価格	式	1	113,510,000	