積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事
工事地名	鹿児島県曾於市末吉町深川地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	242日間	自 令和7年3月14日 至 令和7年11月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	39,438,031	
道路土工	式	1	1,613,406	
掘削工	式	1	97,656	掘削 240 m3 【夜間】 土砂 オフカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路床盛土工	式	1	1,185,030	路床盛土 70 m3 【夜間】 2.5m未満； 土材料 70 m3 Fe石灰処理土；
残土処理工	式	1	330,720	土砂等運搬 240 m3 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km；
舗装工	式	1	13,561,630	
アスファルト舗装工	式	1	1,801,803	下層路盤(車道・路肩部) 1 式 【夜間】 再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm(作業土工)； 下層路盤(歩道部) 1 式 【夜間】 再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm(作業土工)； 下層路盤(歩道部) 23 m2 【夜間】 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 186 m2 【夜間】 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 130mm； 上層路盤(車道・路肩部) 186 m2 【夜間】

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(歩道部) 23 m2 【夜間】 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 207 m2 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m以上3.0m以下 ; 中間層(車道・路肩部) 249 m2 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m以上3.0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 1 式 【夜間】 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) (作 業土工) ; 表層(歩道部) 1 式 【夜間】 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1 .4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) (作 業土工) ; 表層(歩道部) 23 m2 【夜間】 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m以上 ;
路面切削工	式	1	630,608	路面切削 656 m2 【夜間】 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無 ; 殻運搬(路面切削) 24 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 33.0 k m ; 殻処分 24 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【夜間】 アスファルト殻(切削)；
切削オーバーレイ工	式	1	6,561,984	切削オーバーレイ 1,760 m2 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップASホ リマー改質I型(13) t=50mm； 殻運搬(路面切削) 88 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 33.0km； 殻処分 88 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削)；
オーバーレイ工	式	1	3,147,395	基層(車道・路肩部) 145 m2 (レベリング層) 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 31mm(平均) 1.4m以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) 1,240 m2 【夜間】 密粒キヤップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；
透水性舗装工	式	1	1,419,840	フィルター層 288 m2 【夜間】 砂 仕上り厚 70mm； 下層路盤(歩道部) 288 m2 【夜間】 再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 288 m2 【夜間】 開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm；
擁壁工	式	1	1,551,858	
作業土工	式	1	226,858	床掘り 1 式 【夜間】

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 埋戻し 【夜間】 土砂； 土砂等運搬 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ；	1 式 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,325,000	小型擁壁 【夜間】 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	10 m3
排水構造物工	式	1	9,062,892		
作業土工	式	1	738,595	床掘り 【夜間】 土砂； 床掘り 【夜間】 土砂； 埋戻し 【夜間】 土砂； 埋戻し 【夜間】 土砂； 基面整正 【夜間】 土砂等運搬 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ； 土砂等運搬 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				;
側溝工	式	1	7,667,437	管(函)渠型側溝 95 m 【夜間】 幅30cm 高さ30cm 縦断用 上部勾配1.5% ; 自由勾配側溝(街路型) 33 m 【夜間】 500×600×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配2% ; 自由勾配側溝(街路型) 42 m 【夜間】 500×700×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配2% ; 底部コンクリート 4 m ³ 【夜間】 18-8-25(20)(高炉) ; 側溝蓋 74 枚 【夜間】 蓋版(自由勾配側溝(街路型)) 縦断用 標準型 500用 L=500 上部勾配2% ; 側溝蓋 15 枚 【夜間】 蓋版(自由勾配側溝(街路型)) 縦断用 集水型 500用 L=500 上部勾配2% ; 現場打ち蓋版 2 枚 【夜間】 24-12-25(20)(高炉) 700×1000 ; 現場打ち蓋版 8 枚 【夜間】 24-12-25(20)(高炉) 700×1400 ; 横断暗渠 0.7 m 【夜間】 300型 T-25 18-8-25(20)(高炉) ; 横断暗渠 2 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
集水柵・マンホール工	式	1	656,860	【夜間】 500型 T-25 18-8-25(20)(高炉)；
				現場打ち街渠柵 1 箇所
				【夜間】 600×600×457 現場打材 18-8-25(高炉)；
				現場打ち街渠柵 1 箇所
				【夜間】 700×700×712 現場打材 18-8-25(高炉)；
				現場打ち集水柵 1 箇所
				【夜間】 600×500×950 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；
				現場打ち集水柵 1 箇所
緑石工	式	1	2,635,648	【夜間】 700×700×850 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；
				蓋 1 枚
				【夜間】 鋼製蓋 600×500用 T-2 細目(ボルト固定 受枠(メッキ含む))；
				蓋 1 枚
				【夜間】 鋼製蓋 700×700用 T-25 並目(ボルト固定 受枠(メッキ含む))；
				蓋 1 枚
				【夜間】 現場打柵用蓋版(鋼製蓋・柵蓋用鋼製縁石付き) 900×900用；
				蓋 1 枚
【夜間】 現場打柵用蓋版(鋼製蓋付き) 1000×1000用；				

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	2,635,648	歩車道境界ブロック	116	m
				【夜間】 標準部 B種 両面R L=1990mm ;		
				歩車道境界ブロック	8	m
				【夜間】 摺付部 B種 両面R L=1000mm ;		
				歩車道境界ブロック	10	m
				【夜間】 車道乗入部 B種 L=600mm ;		
				歩車道境界ブロック	0.8	m
				【夜間】 歩道乗入部 ハリアアリア型 L=600mm 基礎砕石無 基礎コンクリート無 ;		
				歩車道境界ブロック	3	m
				【夜間】 歩道乗入部 ハリアアリア型 L=600mm 基礎砕石有 基礎コンクリート有 ;		
地先境界ブロック	6	m				
【夜間】 A種 (120×120×600) ;						
地先境界ブロック	32	m				
【夜間】 標準部 B種 片面R L=1990m ;						
埋戻しコンクリート	1	式				
【夜間】 18-8-40(高炉) ;						
標識工	式	1	884,035			
作業土工	式	1	41,495	床掘り	1	式
				【夜間】 土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				【夜間】 土砂 ;		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
小型標識工	式	1	13,300	小型標識(移設) 【夜間】 路側式；	1	基
大型標識工	式	1	829,240	標識基礎	1	基
				【夜間】 片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満； 片持標識柱 (移設)【夜間】 片持式 F型；	1	基
				標識板 (移設)【夜間】 2.0m2以上；	1	枚
区画線工	式	1	419,241			
区画線工	式	1	419,241	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	450	m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	230	m
構造物撤去工	式	1	2,673,721			
防護柵撤去工	式	1	129,840	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 【夜間】 土中建込；	80	m
標識撤去工	式	1	584,548	小型標識撤去 【夜間】 路側式(再利用)；	1	基
				標識基礎撤去 【夜間】 片持式 F型；	1	基
				標識撤去	1	基

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	901,856	【夜間】 片持式 F型(再利用) ;	19	m3
				【夜間】 無筋構造物 機械施工 ;	0.6	m3
				【夜間】 無筋構造物 人力施工 ;	5	m3
				【夜間】 鉄筋構造物 機械施工 ;	1	式
				【夜間】 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	380	m2
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;	1	式
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m (作業土工) ;	1	式
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m (作業土工) ;	160	m2
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;		
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;		
縁石撤去工	式	1	236,817	歩車道境界ブロック撤去	208	m
				【夜間】 処分 ;		
				積込(コンクリート殻)	7	m3
				【夜間】 殻運搬	31	m3
運搬処理工	式	1	820,660	【夜間】 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 33.0 k m ;		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 【夜間】 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 33.0 k m ; 0.6 m3
				殻運搬 【夜間】 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 33.0 k m ; 5 m3
				殻運搬 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 33.0 k m ; 40 m3
				殻運搬 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 18.8 k m (作業土工) ; 1 式
				殻処分 【夜間】 コンクリート殻(無筋) ; 32 m3
				殻処分 【夜間】 コンクリート殻(鉄筋) ; 5 m3
				殻処分 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 2.2t/m3 ; 15 m3
				殻処分 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 2.2t/m3(作業土工) ; 1 式
				殻処分 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 2.35t/m3 ; 24 m3
				殻処分 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 2.35t/m3(作業土工) ; 1 式
				現場発生品運搬 【夜間】 横断防止柵、鋼製蓋 運搬距離 40.4 k m ; 1 式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	7,035,600	
仮区画線工	式	1	79,200	仮区画線 500 m 【夜間】 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白；
交通管理工	式	1	6,956,400	交通誘導警備員 1 式 (A)【夜間】 交通誘導警備員 1 式 (B)【夜間】
直接工事費	式	1	39,438,031	
共通仮設費	式	1	7,273,800	
共通仮設費	式	1	691,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	88,800	道路施設基本データ作成費用 1 式 Fe石灰工法品質管理費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	461,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,582,000	
純工事費	式	1	46,711,831	
現場管理費	式	1	17,384,000	
工事原価	式	1	64,095,831	
一般管理費等	式	1	11,594,169	
業務委託料（測量）	式	1	120,000	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
業務委託料 (設計)	式	1	70,000	
工事価格	式	1	75,880,000	