

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道225号両添地区交差点改良工事
工事地名	鹿児島県南九州市川辺町両添地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	153日間	自 令和 7年 5月 1日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道225号両添地区交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	29,668,018		
道路土工	式	1	2,190,079		
掘削工	式	1	123,048	掘削	360 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	56,260	路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m未満；	
路床盛土工	式	1	1,565,886	路床盛土	20 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	70 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路床盛土	70 m3
				4.0m以上；	
				土材料	160 m3
				Fe石灰処理土；	
残土処理工	式	1	444,885	整地	350 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	350 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m	
				；	
舗装工	式	1	4,550,981		
アスファルト舗装工	式	1	2,929,386	下層路盤(車道・路肩部)	51 m2
				再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm；	
				下層路盤(歩道部)	83 m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	48 m2
				粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 140mm 狹隘部；	
				上層路盤(車道・路肩部)	350 m2
				粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 140mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	48 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 狹隘部	
				；	

積算内訳書

工事名		令和6年度国道225号両添地区交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部)	350	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;		
				上層路盤(歩道部)	83	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;		
				基層(車道・路肩部)	398	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1		
				.4m以上3.0m以下 ;		
				基層(歩道部)	83	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1		
				.4m以上 ;		
				中間層(歩道部)	83	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1		
				.4m以上 ;		
				表層(車道・路肩部)	51	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3		
				.0m超 ;		
				表層(歩道部)	83	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1		
				.4m以上 ;		
透水性舗装工	式	1	1,498,259	フィルター層	241	m2
				砂 仕上り厚 70mm ;		
				フィルター層	97	m2
				砂 仕上り厚 150mm ;		
				下層路盤(歩道部)	241	m2
				再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				下層路盤(歩道部)	97	m2
				再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層	241	m2
				開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40		
				mm ;		
				表層	97	m2
				開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 50		
				mm ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道225号両添地区交差点改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート舗装工	式	1	123,336	下層路盤(歩道部) (路盤) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	27	m2
				表層 18-8-40(高炉) t=10cm ;	27	m2
擁壁工	式	1	1,124,244			
作業土工	式	1	174,744	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	949,500	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km ;		
				整地	1	式
排水構造物工	式	1	5,928,226	残土受入れ地での処理 ;		
				小型擁壁	9	m3
作業土工	式	1	354,856	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
作業土工	式	1	354,856	埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
作業土工	式	1	354,856	土砂 ;		
				基面整正	1	式
作業土工	式	1	354,856	土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度国道225号両添地区交差点改良工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m ； 整地 残土受入れ地での処理；
側溝工	式	1	4, 539, 550		管(函)渠型側溝 幅 30 c m 高さ 30 c m 標準型 縦断用 上部勾配6%； 管(函)渠型側溝 幅 30 c m 高さ 30 c m 集水型 縦断用 上部勾配6% グレチング付； 管(函)渠型側溝 幅 30 c m 高さ 30 c m 砂溜桝 縦断用 上部勾配6% グレチング付； 管(函)渠型側溝 幅 40 c m 高さ 40 c m 標準型 縦断用 上部勾配6%； 管(函)渠型側溝 幅 40 c m 高さ 40 c m 集水型 縦断用 上部勾配6% グレチング付； 管(函)渠型側溝 幅 40 c m 高さ 40 c m 砂溜桝 縦断用 上部勾配6% グレチング付； 自由勾配側溝 (街路型) 400×500×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配6%； 自由勾配側溝 (街路型) 400×600×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配6%； 自由勾配側溝 (街路型) 400×700×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配6%；
					1 式
					34 m
					4 m
					2 m
					30 m
					2 m
					2 m
					10 m
					3 m
					5 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道225号両添地区交差点改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 (街路型) 400×800×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配6% ;	8	m
				自由勾配側溝 (街路型) 400×900×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配6% ;	3	m
				自由勾配側溝 (街路型) 400×1000×2500 縦断用 18-8-40(高炉) 上部勾配6% ;	3	m
				底部コンクリート 18-8-25(20)(高炉) ;	2	m3
				側溝蓋 蓋版(自由勾配側溝(街路型)) 縦断用 標準型 L=500 上部勾配6% ;	30	枚
				側溝蓋 蓋版(自由勾配側溝(街路型)) 縦断用 集水型 L=500 上部勾配6% ;	6	枚
				横断暗渠 600型 T-25 18-8-25(20)(高炉) ;	12	m
集水桝・マンホール工	式	1	1, 033, 820	現場打ち街渠桝 600×600×700 現場打材 18-8-25(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち街渠桝 700×700×600 現場打材 18-8-25(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち街渠桝 900×900×1200 現場打材 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 900×900×2100 現場打材 24-12-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				蓋 鋼製蓋 600×600用 T-25 並目(ボルト固定 受枠(メッキ含む)) ;	1	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度国道225号両添地区交差点改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋 鋼製蓋 900×900用 T-6 細目 (ボルト固定 受枠(メッキ含む) ;	1	枚
				蓋 現場打柵用蓋版(鋼製蓋付き) 1000×1000用 ;	1	枚
				蓋 現場打柵用蓋版(鋼製蓋付き) 1200×1200用 ;	1	枚
				足掛金具 300mm φ19mm ;	9	個
縁石工	式	1	2, 024, 211			
作業土工	式	1	11, 820	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
縁石工	式	1	2, 012, 391	歩車道境界ブロック 標準部 A種 両面R L=1990mm 基礎碎石有 基礎コンクリート有 ;	35	m
				歩車道境界ブロック 標準部 A種 両面R L=1990mm 基礎碎石無 基礎コンクリート無 ;	9	m
				歩車道境界ブロック 擦付部 A種 両面R L=1000mm 基礎碎石有 基礎コンクリート有 ;	14	m
				歩車道境界ブロック 擦付部 A種 両面R L=1000mm 基礎碎石無 基礎コンクリート無 ;	6	m
				歩車道境界ブロック 車道乗入部 A種 L=600mm 基礎碎石有 基礎コンクリート有 ;	44	m
				歩車道境界ブロック 車道乗入部 A種 L=600mm 基礎碎石無 基礎コンクリート無 ;	12	m
				歩車道境界ブロック	9	m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道225号両添地区交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩道乗入部 A種 L=600mm 基礎碎石有 基礎コンクリート有； 歩車道境界ブロック	4 m
				歩道乗入部 A種 L=600mm 基礎碎石無 基礎コンクリート無； 地先境界ブロック	107 m
				A種(120×120×600)；	
構造物撤去工	式	1	4,556,965		
防護柵撤去工	式	1	23,296	防護柵撤去(ガードパイプ) 土中建込；	8 m
構造物取壊し工	式	1	2,956,689	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 5cm；	150 m3 50 m3 1 式 160 m2 51 m2 240 m2
排水構造物撤去工	式	1	2,231	蓋版撤去 鋼製蓋 縞鋼板；	10 枚
運搬処理工	式	1	1,574,749	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 5.7km 構造物取壊し； 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 5.7km 舗装版破碎； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 5.7km； 殻運搬	150 m3 12 m3 50 m3 6 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道225号両添地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻(掘削) 運搬距離 7.4 k m ; 殻運搬 3 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 5.7 k m ; 殻処分 162 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 50 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 6 m3 アスファルト殻(掘削) 2.20t/m3 ; 殻処分 3 m3 アスファルト殻(掘削) 2.35t/m3 ; 現場発生品運搬 1 式 鋼製蓋 縞鋼板 ガードパイプ 運搬距離 35.0 k m ;
仮設工	式	1	9,293,312	
仮水路工	式	1	18,512	暗渠排水管 4 m 据付 波状管 200～400mm 高密度ポリエチレン管 シンク ール構造(無孔管) φ300 ;
交通管理工	式	1	9,274,800	交通誘導警備員 (A) 1 式 交通誘導警備員 (B) 1 式
直接工事費	式	1	29,668,018	
共通仮設費	式	1	4,947,800	
共通仮設費	式	1	635,800	
技術管理費	式	1	274,800	道路施設基本データ作成費用 1 式 平板載荷試験費 1 式 Fe石灰工法品質管理費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	361,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道225号両添地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,312,000	
純工事費	式	1	34,615,818	
現場管理費	式	1	12,435,000	
工事原価	式	1	47,050,818	
一般管理費等	式	1	8,759,182	
業務委託料（測量）	式	1	50,000	
業務委託料（設計）	式	1	20,000	
工事価格	式	1	55,880,000	