

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度国分外道路情報表示装置設置工事
工事地名	鹿児島国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	防災情報課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和7年7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度国分外道路情報表示装置設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	80,832,000	
道路情報表示設備	式	1	80,832,000	
道路情報表示装置	式	1	13,451,000	道路情報表示装置 1 面 HLM1型 付属機器含む； 光伝送装置 1 台 L2-SW 固定型タイプD； マテアイコンバータ 1 台 SM1C用 最大20km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；
道路情報表示装置	式	1	13,640,000	道路情報表示装置 1 面 HLM1型 付属機器含む；
道路情報表示装置	式	1	13,640,000	道路情報表示装置 1 面 HLM1型 付属機器含む；
道路情報表示装置	式	1	13,666,000	道路情報表示装置 1 面 HLM1型 付属機器含む； マテアイコンバータ 1 台 SM1C用 最大20km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；
道路情報表示装置	式	1	12,667,000	道路情報表示装置 1 面 HLM1型； 光伝送装置 1 台 L2-SW 固定型タイプD； マテアイコンバータ 2 台 SM1C用 最大20km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；
道路情報表示装置	式	1	13,600,000	道路情報表示装置 1 面 HLM1型 付属機器含む；
道路情報表示装置	式	1	56,000	マテアイコンバータ 1 台 SM1C用 最大20km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；
道路情報表示装置	式	1	56,000	マテアイコンバータ 1 台 SM1C用 最大20km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；
道路情報表示装置	式	1	56,000	マテアイコンバータ 1 台 SM1C用 最大20km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；
機器単体費	式	1	80,832,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度国分外道路情報表示装置設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製作	式	1	13,529,700	
工場製作工	式	1	13,529,700	
支柱製作工	式	1	2,629,000	支柱製作 塗装仕上げ；
支柱製作工	式	1	2,507,000	支柱製作 塗装仕上げ；
支柱製作工	式	1	1,533,000	支柱製作 塗装仕上げ；
支柱製作工	式	1	3,608,000	支柱製作 塗装仕上げ；
支柱製作工	式	1	364,700	支柱製作 塗装仕上げ；
支柱製作工	式	1	2,888,000	支柱製作 塗装仕上げ；
工場純工事費	式	1	13,529,700	
(工場製作原価)	式	1	13,529,700	
通信設備	式	1	5,434,061	
道路情報表示設備工	式	1	3,965,861	
道路情報表示装置設置工	式	1	603,483	道路情報表示装置据付 夜間； 道路情報表示装置調整 光伝送装置調整 L2-SW 1台目； メテイヤコンパター据付 撤去品再使用； メテイヤコンパター調整 複数台補正あり； 支柱設置工

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度国分外道路情報表示装置設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 F型支柱 墜落防止装置含む； 光ケーブル敷設工 1 式 夜間； 光ケーブル接続 1 式 光ケーブル試験 1 式 配線工 1 式 夜間；
道路情報表示装置撤去工	式	1	292,983	道路情報表示装置撤去(不使用) 1 面 夜間； メディアコンバータ撤去(再使用) 1 台 撤去再使用； 支柱撤去(不使用) 1 基 夜間 F型支柱； 光ケーブル撤去(不使用) 1 式 夜間； 現場発生品運搬(電気) 1 式 現場～武岡トンネル換気所；
道路情報表示装置設置工	式	1	459,175	道路情報表示装置据付 1 面 夜間； 道路情報表示装置調整 1 面 支柱設置工 1 基 夜間 F型支柱 墜落防止装置含む； 配線工 1 式 夜間；
道路情報表示装置撤去工	式	1	117,688	道路情報表示装置撤去(不使用) 1 面 夜間； 支柱撤去工(不使用) 1 基 夜間 F型支柱； 現場発生品運搬(電気) 1 式 現場～武岡トンネル換気所；
道路情報表示装置設置工	式	1	235,585	道路情報表示装置据付 1 面 夜間； 道路情報表示装置調整 1 面 支柱設置工 1 基

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度国分外道路情報表示装置設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 F型支柱； 配線工 夜間；	1 式
道路情報表示装置撤去工	式	1	138,379	道路情報表示装置撤去(不使用) 夜間； 支柱撤去工(不使用) 夜間 F型支柱； 現場発生品運搬(電気)	1 面 1 基 1 式
道路情報表示装置設置工	式	1	584,863	現場～武岡トシ祢換気所； 道路情報表示装置据付 夜間； 道路情報表示装置調整 光伝送装置据付 L2-SW 撤去品再使用 1台目； 光伝送装置調整 L2-SW 1台目； マテアイコンバータ据付 撤去品再使用 複数台補正あり； マテアイコンバータ調整 複数台補正あり； 支柱設置工 夜間 F型支柱 墜落防止装置含む； 配線工 夜間；	1 面 1 面 1 台 1 台 1 台 1 台 2 台 1 基 1 式
道路情報表示装置撤去工	式	1	257,753	現場～武岡トシ祢換気所； 道路情報表示装置撤去(不使用) 夜間； 光伝送装置撤去(再使用) L2-SW 1台目； マテアイコンバータ撤去(再使用) 複数台補正あり； 支柱撤去工(不使用) 夜間 F型支柱； 現場発生品運搬(電気)	1 面 1 台 1 台 1 基 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度国分外道路情報表示装置設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路情報表示装置設置工	式	1	474,233	道路情報表示装置据付 夜間；	1	面
				道路情報表示装置調整	1	面
				光伝送装置据付 L2-SW 1台目；	1	台
				光伝送装置調整 L2-SW 1台目；	1	台
				メテアイコンバータ据付 複数台補正あり；	2	台
				メテアイコンバータ調整 複数台補正あり；	2	台
				支柱設置工 夜間 取付金具・昇降防止カバー 墜落防止装置含 む；	1	基
				配線工 夜間；	1	式
				道路情報表示装置撤去工	式	1
				支柱撤去工(不使用) 夜間 取付金具；	1	基
				配線撤去工(不使用) 夜間；	1	式
				現場発生品運搬(電気) 現場～武岡トンネル換気所；	1	式
道路情報表示装置設置工	式	1	469,009	道路情報表示装置据付 夜間；	1	面
				道路情報表示装置調整	1	面
				光伝送装置据付 L2-SW 撤去品再使用 1台目；	1	台
				光伝送装置調整 L2-SW 1台目；	1	台
				メテアイコンバータ据付 撤去品 再使用 複数台補正あり；	1	台
				メテアイコンバータ調整	1	台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度国分外道路情報表示装置設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				複数台補正あり； 支柱設置工 1 基 夜間 F型支柱 墜落防止装置含む； 配線工 1 式 夜間；
道路情報表示装置撤去工	式	1	178,432	道路情報表示装置撤去(不使用) 1 面 夜間； 光伝送装置撤去(再使用) 1 台 L2-SW 1台目； マテエアコンバタ撤去(再使用) 1 台 複数台補正あり； 支柱撤去(不使用) 1 基 夜間 F型支柱； 現場発生品運搬(電気) 1 式 現場～武岡トンネル換気所；
道路情報表示装置設置工	式	1	10,730	マテエアコンバタ据付 1 台 1台目； マテエアコンバタ調整 1 台 1台目；
道路情報表示装置設置工	式	1	10,730	マテエアコンバタ据付 1 台 1台目； マテエアコンバタ調整 1 台 1台目；
道路情報表示装置設置工	式	1	10,730	マテエアコンバタ据付 1 台 1台目； マテエアコンバタ調整 1 台 1台目；
システム・インテグレーション	式	1	415,720	
システム・インテグレーション	式	1	415,720	システム・インテグレーション 1 式
工場製品輸送工	式	1	276,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度国分外道路情報表示装置設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
輸送工	式	1	276,000	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	776,480	
交通管理工	式	1	776,480	交通誘導警備員 A 16 人日
				夜間； 交通誘導警備員 B 16 人日
直接工事費	式	1	5,434,061	
共通仮設費	式	1	1,336,120	
共通仮設費	式	1	66,120	
技術管理費	式	1	66,120	道路施設基本データ作成費 1 式
				電気通信施設資産用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,270,000	
純工事費	式	1	6,770,181	
現場管理費	式	1	4,090,000	
機器間接費	式	1	7,582,000	
技術者間接費	式	1	1,132,000	
機器管理費	式	1	6,450,000	
(現場原価)	式	1	18,442,181	
工事原価	式	1	31,971,881	
一般管理費等	式	1	6,216,119	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度国分外道路情報表示装置設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	119,020,000	