

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 松原ダム管内維持修繕工事
工事地名	大分県日田市大山町西大山地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川ダム統合管理事務所		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度 松原ダム管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	41,490,784			
樹林帯維持工	式	1	5,382,074			
樹林帯維持工	式	1	5,382,074	下刈	21,000	m2
				除草	44,700	m2
				伐竹	10	本
				直径10 c m未満 伐採・枝落し・4m玉切り作業含む；		
				立木伐採	10	本
				直径10 c m未満 伐採・枝落し・4m玉切り作業含む；		
				立木伐採	50	本
				直径10 c m以上20 c m未満 伐採・枝落し・4m玉切り作業含む；		
				立木伐採	50	本
				直径20 c m以上30 c m未満 伐採・枝落し・4m玉切り作業含む；		
				立木伐採	10	本
				直径30 c m以上40 c m未満 伐採・枝落し・4m玉切り作業含む；		
				立木伐採	10	本
				直径40 c m以上50 c m未満 伐採・枝落し・4m玉切り作業含む；		
				枝葉運搬	30	m3
				L=5.0km以下 積込・運搬・荷下ろし作業含む；		
				木材運搬	10	m3
				L=5.0km以下 積込・運搬・荷下ろし作業含む；		
清掃工	式	1	24,514,022			
塵芥処理工	式	1	4,514,202	湖内塵芥集積	630	m3
				湖内運搬	630	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度 松原ダム管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				荷揚げ・切断	630	m3
				積込・整形	630	m3
				陸上運転	630	m3
				L=4.0km以下 下筈焼却炉；		
塵芥処分	式	1	19,999,820	流木塵芥分別積込	630	m3
				流木塵芥運搬	630	m3
				処分費	347	t
				木くず（一部、廃プラ等混じり）；		
河川土工	式	1	8,576,000			
掘削工	式	1	1,140,000	掘削	2,000	m3
				北平川		
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				積込(ルース)	2,000	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
残土処理工	式	1	7,436,000	土砂等運搬	2,000	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	2,000	m3
擁壁護岸工	式	1	620,198			
作業土工	式	1	311,798	床掘	1	式
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	10	m3
場所打擁壁工	式	1	308,400	根継ぎ工	10	m3
応急処理工	式	1	1,054,490			
応急処理作業工	式	1	1,054,490	応急作業	1	式
仮設工	式	1	1,344,000			
交通管理工	式	1	1,344,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度 松原ダム管内維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	41,490,784	
共通仮設費	式	1	2,581,000	
共通仮設費	式	1	636,000	
技術管理費	式	1	314,000	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	322,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,945,000	
純工事費	式	1	44,071,784	
現場管理費	式	1	9,494,000	
工事原価	式	1	53,565,784	
一般管理費等	式	1	7,264,216	
工事価格	式	1	60,830,000	