

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 筑後川（杖立川）河道整備工事
工事地名	熊本県阿蘇郡小国町下城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	128日間	自	令和 6年11月 7日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度 筑後川（杖立川）河道整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	82,530,177			
河川土工		式	1	6,606,200			
掘削工		式	1	6,606,200	掘削	2,000	m3
					岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
					土砂等運搬	2,000	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	2,000	m3
					残土受入れ地での処理；		
擁壁護岸工		式	1	5,274,806			
作業土工		式	1	413,606	床掘り	1	式
					岩塊・玉石；		
					埋戻し	1	式
					コンクリート；		
					積込(ルーズ)	1	式
					岩塊・玉石 土量50,000m3未満；		
					土砂等運搬	1	式
					軟岩；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
場所打擁壁工		式	1	4,861,200	コンクリート	120	m
構造物撤去工		式	1	61,347,500			
構造物取壊し工		式	1	58,500,000	コンクリート構造物取壊し	500	m3
					無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工		式	1	2,847,500	殻運搬	500	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻処分	500	m3
					コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度 筑後川（杖立川）河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	9,301,671	
工事用道路工	式	1	5,852,931	工事用道路盛土 4.0m以上； 敷砂利 再生砕石 敷厚 100mm； 土のう
仮水路工	式	1	1,741,600	コルゲートパイプ フランジ型；
汚濁防止工	式	1	303,140	汚濁防止フェンス 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,404,000	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	82,530,177	
共通仮設費	式	1	7,147,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,147,000	
純工事費	式	1	89,677,177	
現場管理費	式	1	27,037,000	
工事原価	式	1	116,714,177	
一般管理費等	式	1	19,605,823	
工事価格	式	1	136,320,000	