

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
河川維持	式	1	31,125,540																												
構造物基礎工	式	1	7,930,897																												
基礎工	式	1	7,930,897	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">型枠</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%;">式</td> </tr> <tr> <td>一般型枠；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td style="text-align: right;">0.46</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>SD345 D13；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>SD345 D16～25；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>削孔</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td style="text-align: right;">157</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>24-12-25(20)(普通)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	型枠	1	式	一般型枠；			鉄筋	0.46	t	SD345 D13；			鉄筋	6	t	SD345 D16～25；			削孔	1	式	コンクリート	157	m3	24-12-25(20)(普通)；		
型枠	1	式																													
一般型枠；																															
鉄筋	0.46	t																													
SD345 D13；																															
鉄筋	6	t																													
SD345 D16～25；																															
削孔	1	式																													
コンクリート	157	m3																													
24-12-25(20)(普通)；																															
除草工	式	1	473,767																												
除草工	式	1	473,767	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草(複合)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">400</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草(複合)</td> <td style="text-align: right;">5,100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(除草)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(除草)</td> <td style="text-align: right;">4,500</td> <td>m2</td> </tr> </table>	除草(複合)	400	m2	除草(複合)	5,100	m2	運搬(除草)	1,000	m2	運搬(除草)	4,500	m2															
除草(複合)	400	m2																													
除草(複合)	5,100	m2																													
運搬(除草)	1,000	m2																													
運搬(除草)	4,500	m2																													
構造物補修工	式	1	265,664																												
欠損部補修工	式	1	265,664	欠損部補修 1 m3																											
清掃工	式	1	19,362,510																												
塵芥処理工	式	1	19,362,510	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">湖面塵芥集積</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,500</td> <td style="width: 20%;">m3</td> </tr> <tr> <td>荷揚・積込</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">700</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>分別作業</td> <td style="text-align: right;">400</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>不燃物等積込・運搬</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>廃プラスチック；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	湖面塵芥集積	1,500	m3	荷揚・積込	1,500	m3	運搬	700	m3	運搬	300	m3	分別作業	400	m3	不燃物等積込・運搬	100	m3	処分費	100	m3	廃プラスチック；					
湖面塵芥集積	1,500	m3																													
荷揚・積込	1,500	m3																													
運搬	700	m3																													
運搬	300	m3																													
分別作業	400	m3																													
不燃物等積込・運搬	100	m3																													
処分費	100	m3																													
廃プラスチック；																															

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	3,086,830	
応急処理作業工	式	1	3,086,830	応急処理(労務) 1 式 応急処理(機械) 1 式 応急処理(材料) 1 式
撤去物処理工	式	1	5,872	
運搬処理工	式	1	5,872	殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋) ;
直接工事費	式	1	31,125,540	
共通仮設費	式	1	2,674,000	
共通仮設費	式	1	379,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	379,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,295,000	
純工事費	式	1	33,799,540	
現場管理費	式	1	11,147,000	
工事原価	式	1	44,946,540	
一般管理費等	式	1	8,473,460	
工事価格	式	1	53,420,000	