

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和6・7年度 鶴田ダム堤体壁面補修工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先      |

## 2. 工事内容

- |          |            |   |             |
|----------|------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 鶴田ダム管理所    |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 |   |             |
| 3) 工 期   | 481日間      | 自 | 令和 6年11月 5日 |
|          |            | 至 | 令和 8年 2月28日 |

## 4) 工事概要

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和 6 ・ 7 年度 鶴田ダム堤体壁面補修工事 |     |     |               |                                                                                                               |                                                  |
|------------|--------------------------|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |                          | 単 位 | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                                                                                       |                                                  |
| 河川維持       |                          | 式   | 1   | 158, 875, 720 |                                                                                                               |                                                  |
| 構造物補修工     |                          | 式   | 1   | 83, 490, 670  |                                                                                                               |                                                  |
| 堤体補修工      |                          | 式   | 1   | 83, 490, 670  | コンクリート<br>24-12-25 (20) (普通) ；<br>型枠<br>一般型枠 ；<br>型枠用透水はく離シート<br>鉄筋<br>SD345 D13 ；<br>差筋<br>SD345 D22 L=500 ； | 513 m3<br><br>1 式<br>1 式<br>14 t<br><br>7, 445 孔 |
| 構造物撤去工     |                          | 式   | 1   | 16, 306, 050  |                                                                                                               |                                                  |
| 構造物取壊し工    |                          | 式   | 1   | 16, 006, 272  | コンクリートはつり<br>3cm ；<br>コンクリート表面処理<br>500m2以上 上向作業無 ；                                                           | 1, 713 m2<br><br>1, 713 m2                       |
| 運搬処理工      |                          | 式   | 1   | 299, 778      | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) ；<br>殻処分<br>コンクリート殻(無筋) ；                                                                  | 51 m3<br><br>51 m3                               |
| 仮設工        |                          | 式   | 1   | 59, 079, 000  |                                                                                                               |                                                  |
| 足場工        |                          | 式   | 1   | 59, 079, 000  | 足場<br>安全ネット必要 ；<br>足場                                                                                         | 1 式<br><br>1 式                                   |
| 直接工事費      |                          | 式   | 1   | 158, 875, 720 |                                                                                                               |                                                  |
| 共通仮設費      |                          | 式   | 1   | 15, 853, 000  |                                                                                                               |                                                  |
| 共通仮設費      |                          | 式   | 1   | 1, 428, 000   |                                                                                                               |                                                  |

## 積算内訳書

仮番号

|              |                      |     |             |         |
|--------------|----------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名          | 令和6・7年度 鶴田ダム堤体壁面補修工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                    | 1   | 1,428,000   |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                    | 1   | 14,425,000  |         |
| 純工事費         | 式                    | 1   | 174,728,720 |         |
| 現場管理費        | 式                    | 1   | 50,147,000  |         |
| 工事原価         | 式                    | 1   | 224,875,720 |         |
| 一般管理費等       | 式                    | 1   | 34,584,280  |         |
| 工事価格         | 式                    | 1   | 259,460,000 |         |
|              |                      |     |             |         |