

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事
工事地名	福岡県築上郡上毛町上唐原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	257日間	自 令和 6年 7月 1日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
築堤・護岸	式	1	75,572,925																			
河川土工	式	1	34,013,322																			
盛土工	式	1	384,610	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>2.5m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>硬岩；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>破碎岩 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	50	m3	2.5m未満；			土砂等運搬	40	m3	硬岩；			積込(ルース)	40	m3	破碎岩 土量50,000m3未満；		
路体(築堤)盛土	50	m3																				
2.5m未満；																						
土砂等運搬	40	m3																				
硬岩；																						
積込(ルース)	40	m3																				
破碎岩 土量50,000m3未満；																						
盛土工(ICT)	式	1	31,922,420	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">17,000</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">13,640</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>硬岩；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">13,600</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>破碎岩 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土(ICT)	17,000	m3	土砂等運搬	13,640	m3	硬岩；			積込(ルース)	13,600	m3	破碎岩 土量50,000m3未満；					
路体(築堤)盛土(ICT)	17,000	m3																				
土砂等運搬	13,640	m3																				
硬岩；																						
積込(ルース)	13,600	m3																				
破碎岩 土量50,000m3未満；																						
法面整形工(ICT)	式	1	1,706,292	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(盛土部)(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,260</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め有り；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">420</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">420</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(盛土部)(ICT)	1,260	m2	法面締固め有り；			土砂等運搬	420	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			積込(ルース)	420	m3	土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形(盛土部)(ICT)	1,260	m2																				
法面締固め有り；																						
土砂等運搬	420	m3																				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																						
積込(ルース)	420	m3																				
土砂 土量50,000m3未満；																						
法面工	式	1	3,573,300																			
植生工	式	1	3,573,300	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">張芝</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,150</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>張芝工 500m2以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	張芝	2,150	m2	張芝工 500m2以上；														
張芝	2,150	m2																				
張芝工 500m2以上；																						
擁壁工	式	1	13,802,106																			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	8,656,890	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">小型擁壁</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">74</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>(目隠しフェンス基礎)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>重力式擁壁</td> <td style="text-align: right;">37</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>(坂路工B:No.5付近)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	小型擁壁	74	m3	(目隠しフェンス基礎)			0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；			重力式擁壁	37	m3	(坂路工B:No.5付近)			1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；		
小型擁壁	74	m3																				
(目隠しフェンス基礎)																						
0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；																						
重力式擁壁	37	m3																				
(坂路工B:No.5付近)																						
1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；																						

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ポラッシュ擁壁工	式	1	5,145,216	天端コンクリート (プレート基礎) 18-8-40(高炉) ;	55	m3
付属物設置工	式	1	347,466			
階段工	式	1	347,466	現場打階段 [堤内側No. 7付近] 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0 ;	1	箇所
付帯道路工	式	1	18,266,876			
コンクリート舗装工	式	1	2,052,184	コンクリート舗装 18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm ; コンクリート舗装 18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm ;	329	m2
					99	m2
防止柵工	式	1	14,217,131	侵入防止フェンス (基礎ブロック) H=1800 W=2000 ブラウン ; 目隠しフェンス (小型擁壁部) H=1800 W=1800 ブラウン ; 目隠しフェンス (基礎ブロック) H=1800 W=1800 ブラウン ; 目隠しフェンス(傾斜用) (基礎ブロック) H=1800 W=1800 ブラウン ; 門扉 片開き H=1800 W=1040 ブラウン ; 車止め 門型 取外し式 φ60.5 W=700 H=650 ;	51	m
					114	m
					132	m
					33	m
					1	基
					14	本
道路植栽工	式	1	1,997,561	植樹 中木樹高100cm以上200cm未満 ; 支柱 中木布掛(竹)樹高100cm以上 支柱 30m以上 ;	352	本
					175	m

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	5,569,855	
防護施設工	式	1	3,915,830	仮囲い 撤去 土中建込 高さ 3m ;
進入路設置工	式	1	32,195	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 撤去 ;
交通管理工	式	1	601,470	交通誘導警備員
防塵対策工	式	1	1,020,360	タ付洗浄装置 前後輪型 乾式(排出口高250mm) 設置・撤去 ;
直接工事費	式	1	75,572,925	
共通仮設費	式	1	8,066,152	
共通仮設費	式	1	2,021,152	
運搬費	式	1	12,400	仮設材運搬費
技術管理費	式	1	1,223,752	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)
現場環境改善費(率計上)	式	1	785,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,045,000	
純工事費	式	1	83,639,077	
現場管理費	式	1	23,251,000	
工事原価	式	1	106,890,077	
一般管理費等	式	1	18,159,923	
工事価格	式	1	125,050,000	