

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度山国川小友田下流地区災害復旧外工事
工事地名	大分県中津市耶馬溪町大字小友田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	257日間	自 令和 6年 7月 1日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川小友田下流地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	46,335,261	
河川土工	式	1	1,071,709	
掘削工	式	1	85,790	掘削 100 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 100 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 100 m3 残土受入れ地での処理 ;
盛土工	式	1	841,113	路体(築堤)盛土 190 m3 土砂等運搬 210 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルズ) 210 m3 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工	式	1	144,806	法面整形(盛土部) 340 m2 法面締固め無 現場制約無 ;
法覆護岸工	式	1	28,898,859	
作業土工	式	1	1,402,314	床掘り 1 式 土砂 ; 床掘り(掘削) 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川小友田下流地区災害復旧外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,316,150	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え350mm 黒色顔料3%混入； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	37 m2 20 m3
コンクリートブロック工(大型ブロック積)	式	1	26,137,547	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 132 c m 高さ 20 c m 黒 色顔料3%混入； 大型ブロック積 粗面 控え1000mm 黒色顔料3%混入； 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打小口止コンクリート (Ⅰ型) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入； 現場打小口止コンクリート (Ⅱ型) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入；	39 m 326 m2 252 m3 221 m3 12 m3 2 m2 7 m3 5 m3
石積(張)工	式	1	42,848	寄せ石	13 m3
付帯道路工	式	1	26,020		
路側防護柵工	式	1	26,020	ガードレール (撤去・再設置) 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；	5 m
構造物撤去工	式	1	383,400		
構造物取壊し工	式	1	383,400	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	27 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川小友田下流地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	15,955,273	
工事用道路工	式	1	9,596,685	工事用道路盛土 4.0m以上； 敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm； 工事用道路撤去 敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；
土留・仮締切工	式	1	2,721,912	土のう 製作・設置 丸型 φ110×高さ108(cm)； 土のう 撤去 丸型 φ110×高さ108(cm)；
水替工	式	1	275,620	ポンプ排水 0以上40(m ³ /h)未満 作業時排水；
仮水路工	式	1	295,516	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 シングル構造φ200； 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 シングル構造φ800；
汚濁防止工	式	1	2,839,100	汚濁防止フェンス 設置・撤去；
交通管理工	式	1	226,440	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	46,335,261	
共通仮設費	式	1	5,469,960	
共通仮設費	式	1	1,401,960	
運搬費	式	1	840,960	仮設材運搬費

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川小友田下流地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	21,536,540	
河川土工	式	1	21,067,100	
掘削工	式	1	10,327,540	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 残土受入れ地での処理;
掘削工(ICT)	式	1	10,739,560	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 残土受入れ地での処理;
仮設工	式	1	469,440	
交通管理工	式	1	469,440	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	21,536,540	
共通仮設費	式	1	17,326,632	
共通仮設費	式	1	15,087,632	
準備費	式	1	14,178,500	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	621,132	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	288,000	

