

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度山国川下宮永地区外環境整備工事
工事地名	大分県中津市下宮永地先外(下宮永地区)

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所 管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	194日間	自	令和 6年 9月 3日
		至	令和 7年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川下宮永地区外環境整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	52,238,404		
河川土工		式	1	30,855,840		
掘削工		式	1	10,362,650	掘削	4,000 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
					土砂等運搬	3,970 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	
					土砂等運搬	30 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	
掘削工 (ICT)		式	1	10,770,400	掘削 (ICT)	4,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
					土砂等運搬	4,000 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	
盛土工		式	1	158,790	路体(築堤)盛土	30 m3
					2.5m未満；	
残土処理工		式	1	9,564,000	残土等処分	1 式
法覆護岸工		式	1	19,880,152		
作業土工		式	1	32,112	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	3,225,504	間知ブロック張	83 m2
					150kg/個未満 粗面 控え350 黒色顔料3%混入	
					再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
					目地板	4 m2
					瀝青繊維質目地板t=10；	
					現況取付コンクリート	1 箇所
					18-8-40 (高炉) 黒色顔料3%混入；	
					肩止コンクリート	19 m

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川下宮永地区外環境整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ; 現場打基礎コンクリート	22	m	
護岸付属物工	式	1	16,622,536	18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m 黒色 顔料3%混入 ; 張コンクリート (現況小段嵩上げ) 18-8-40(高炉) t=0～200mm 黒色顔料3%混入 ;	1,574	m2	
付属物設置工	式	1	818,792				
階段工	式	1	818,792	現場打階段 24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 再生クラッシュラン 40～0 ;	1	箇所	
構造物撤去工	式	1	160,820				
構造物取壊し工	式	1	160,820	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 ;	11	m3	
復旧工	式	1	136,520				
復旧工	式	1	136,520	間詰コンクリート 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ;	4	m3	
仮設工	式	1	386,280				
交通管理工	式	1	386,280	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	52,238,404				
共通仮設費	式	1	6,639,995				
共通仮設費	式	1	1,947,995				
技術管理費	式	1	814,995	土壌試験費 保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 1 1	式 式 式	

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川下宮永地区外環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,133,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,692,000	
純工事費	式	1	58,878,399	
現場管理費	式	1	17,164,000	
工事原価	式	1	96,960,924	
一般管理費等	式	1	15,079,076	
工事価格	式	1	112,040,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川下宮永地区外環境整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	13,320,525		
河川土工		式	1	1,440,690		
掘削工		式	1	158,680	掘削	40 m3
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	
					土砂等運搬	40 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工		式	1	1,282,010	路体(築堤)盛土	190 m3
					2.5m未満 ;	
					土砂等運搬	210 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース)	210 m3
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
付帯道路工		式	1	10,649,941		
作業土工		式	1	400,520	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					土砂 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
残土処理工		式	1	688,984	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
コンクリート舗装工		式	1	9,560,437	コンクリート舗装	468 m2
					18-8-40(高炉) t=500 黒色顔料3%混入 ;	
					コンクリート舗装	12 m2
					18-8-40(高炉) t=150 黒色顔料3%混入 ;	
					型枠	1 式
					一般型枠 ;	
					目地板	48 m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川下宮永地区外環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
カルバート工	式	1	869,914	
プレキャストカルバート工	式	1	869,914	プレキャストボックス 3 m 内幅 2.5m 内高 1.5m ; 地覆 0.7 m3 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ;
擁壁工	式	1	330,640	
プレキャスト擁壁工	式	1	330,640	プレキャスト擁壁 8 m 幅 200 c m 1.0mを超え2.0m以下 ;
仮設工	式	1	29,340	
交通管理工	式	1	29,340	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	13,320,525	
共通仮設費	式	1	1,670,000	
共通仮設費	式	1	192,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	192,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,478,000	
純工事費	式	1	14,990,525	
現場管理費	式	1	5,928,000	
工事原価	式	1	20,918,525	