

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度山国川相原地区築堤護岸工事
工事地名	大分県中津市相原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	165日間	自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川相原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	81,459,971		
河川土工		式	1	5,077,042		
掘削工		式	1	1,857,290	掘削	1,100 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1,050 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1,100 m3
					残土受入れ地での処理；	
盛土工		式	1	2,906,325	路体（築堤）盛土	890 m3
					積込(ルース)	990 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	990 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工		式	1	313,427	法面整形(切土部)	370 m2
					現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
法覆護岸工		式	1	25,988,375		
作業土工		式	1	715,269	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	25,273,106	現場打天端コンクリート	10 m3
					(b)	
					18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入；	
					現場打基礎コンクリート	50 m
					(B)	
					18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m；	
					現場打基礎コンクリート	85 m

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川相原地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(C) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m 黒色 顔料3%混入 ; 現場打基礎コンクリート	110 m
				(b) 18-8-40(高炉) 底幅 45 c m 高さ 25 c m 黒 色顔料3%混入 ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.5 m3
				(1) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	1 m3
				(2) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.5 m3
				(2) [川裏] 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.9 m3
				(3) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.8 m3
				(4) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ; 現場打小口止コンクリート	0.1 m3
				(1) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ; 間知ブロック張	864 m2
				150kg/個未満 粗面 控え350 黒色顔料3%混入 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板	32 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
擁壁護岸工	式	1	22, 123, 728		
場所打擁壁工	式	1	19, 928, 928	基礎材 再生クラッシュ40〜0 敷厚 0.2m ;	370 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川相原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート 18-8-40（高炉） 黒色顔料3%混入； 型枠 一般型枠； 型枠 化粧型枠； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm； 階段部洗い出し仕上げ 水抜パイプ φ100 VU（薄肉管） フィルター無； フラップゲート φ100用； 足場 安全ネット必要；	219 1 1 22 2 6 15 1	m3 式 式 m2 m2 m 個 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,194,800	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 黒色顔料3%混入； 止水板 CF（塩ビ製）200×5； 平張コンクリート 18-8-40（高炉） t=150 黒色顔料3%混入 基礎材（RC-40） t=150； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm； 防護柵 B=2.70m H=0.93m ステンレス製；	18 3 105 2 7	m3 m m2 m2 基
付属物設置工	式	1	12,063,001			
階段工	式	1	702,346	現場打階段 （6K150+21.20） 18-8-40（高炉） 黒色顔料3%混入 基礎材（再生ク ラッシュ/40～0） t=200；	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川相原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管理橋受台工	式	1	108,424	コンクリート	0.9	m3
				18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入；		
				コンクリート	0.4	m3
				24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
管理橋改造工	式	1	10,663,461	化粧型枠；		
				鉄筋	0.03	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.01	t
				SD345 D16～25；		
管理橋改造工	式	1	10,663,461	管理橋改造	1	式
				現場発生品運搬	1	式
車止めポスト工	式	1	116,600	除塵機油圧ユニット；		
				車止めポスト	2	本
車止めポスト工	式	1	116,600	車止めポスト径 76.3mm 車止めポスト長さ 850m		
				m 脱着式；		
付属物設置工	式	1	122,700	距離標	1	基
				本体150×150×1200 底盤石500×150 (150角用)；		
防止柵工	式	1	349,470	転落(横断)防止柵	33	m
				H=1100 長=200 (Co建込) 4段ダークブラウン系10YR2.9/1.0；		
付帯道路工	式	1	4,445,441			
アスファルト舗装工	式	1	2,012,933	下層路盤(車道・路肩部)	253	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm；		
				下層路盤(車道・路肩部)	468	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	253	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
表層(車道・路肩部)	式	1	2,012,933	表層(車道・路肩部)	721	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川相原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	2,285,058	プレキャストU型側溝	99	m
				鉄筋コンクリートU形 300B；		
				側溝蓋	165	枚
				鉄筋コンクリートU形側溝1種普通蓋300用；		
集水桧工	式	1	147,450	平張コンクリート	78	m2
				18-8-40（高炉） t=150 RC-40 t=150 黒色		
				顔料3%混入；		
集水桧工	式	1	147,450	現場打ち集水桧	1	箇所
				（集水桧A）		
				500×500×500 18-8-40（高炉）；		
				現場打ち集水桧	1	箇所
集水桧工	式	1	147,450	（集水桧B）		
				500×500×700 18-8-40（高炉）；		
光ケーブル配管工	式	1	412,525			
配管工	式	1	378,955	配管設置(埋設部)	137	m
				波付硬質ポリエチレン電線管 土砂 管径 50m		
				m；		
				配管設置(埋設部)	137	m
配管工	式	1	378,955	波付硬質ポリエチレン電線管 土砂 管径 80m		
				m；		
				埋設標識シート敷設	137	m
				埋設標識シート 150mm 2倍；		
ハンドホール工	式	1	33,570	ハンドホール	1	箇所
ハンドホール工	式	1	33,570	（再利用品）		
				1000×1000×800；		
構造物撤去工	式	1	10,274,870			
配管・配線撤去工	式	1	20,932	地中配管撤去	89	m
				波付硬質ポリエチレン電線管 径 50mm；		
				地中配管撤去	89	m
				波付硬質ポリエチレン電線管 径 80mm；		
ハンドホール撤去工	式	1	27,170	ハンドホール撤去	1	箇所
ハンドホール撤去工	式	1	27,170	（再利用撤去）		

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川相原地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1000×1000×800；	
構造物取壊し工	式	1	6,082,332	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	7 m 600 m2 350 m3
運搬処理工	式	1	184,620	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	30 m3 30 m3
ブロック張撤去工	式	1	3,959,816	平ブロック張撤去 自然石模様 控え280； 大型土のう撤去 袋詰玉石撤去 2 t用； 現場発生品運搬 平ブロック； 現場発生品運搬 袋詰玉石；	446 m2 117 袋 68 袋 1 式 1 式
仮設工	式	1	1,074,989		
工事用道路工	式	1	726,688	工事用道路盛土 工事用道路盛土撤去 敷砂利 RC-40 敷厚100mm；	1 式 1 式 1 式
現況摺付工	式	1	295,021	盛土 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 平ブロック張 (再利用品)	10 m3 10 m3 10 m3 35 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川相原地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				自然石模様 控え280 ; 大型土のう 5 袋
交通管理工	式	1	53,280	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	81,459,971	
共通仮設費	式	1	6,767,000	
共通仮設費	式	1	934,000	
技術管理費	式	1	186,000	地質調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	748,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,833,000	
純工事費	式	1	88,226,971	
現場管理費	式	1	22,255,000	
工事原価	式	1	110,481,971	
一般管理費等	式	1	17,108,029	
工事価格	式	1	127,590,000	