

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 208 号 川副地区改良 (13-2 工区) 工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	199日間	自	令和 6年 7月17日
		至	令和 7年 1月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区改良（13-2工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	60,901,680	
地盤改良工	式	1	59,772,562	
作業土工	式	1	50,126	床掘り 1 式 土砂； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
固結工	式	1	59,722,436	深層混合処理 221 本 高炉セメント(B種) 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23.01m 長さ(杭長)21.0m； 中層混合処理 2,132 m3 高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度 2.01m 施工規模 1000m3以上； 表層混合処理 59 m3 高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度(平均)1.47m；
構造物撤去工	式	1	23,408	
構造物取壊し工	式	1	16,160	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	7,248	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 2 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,105,710	
汚濁防止工	式	1	1,105,710	濁水処理設備 1 式 標準処理量10m3/h級；
直接工事費	式	1	60,901,680	
共通仮設費	式	1	12,394,200	

積算内訳書

工事名	佐賀２０８号 川副地区改良（１３－２工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,969,200	
運搬費	式	1	5,277,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	29,200	六価加減溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	663,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,425,000	
純工事費	式	1	73,295,880	
現場管理費	式	1	23,254,000	
工事原価	式	1	96,549,880	
一般管理費等	式	1	16,610,120	
工事価格	式	1	113,160,000	