

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島地区改良工事
工事地名	熊本県荒尾市大島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	184日間	自	令和 6年 6月27日
		至	令和 6年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	40,871,863		
地盤改良工	式	1	38,777,834		
作業土工	式	1	645,733	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				積込(ルーズ)	1 式
作業土工	式	1	552,671	土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
表層安定処理工	式	1	1,243,545	埋戻し	1 式
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
表層安定処理工	式	1	2,100,758	表層混合処理	41 m2
				高炉セメント(B種) 1mを超え2m以下(2.0m) 固化材 使用量18.0t/100m2；	
表層安定処理工	式	1	21,359,136	表層混合処理	189 m2
				高炉セメント(B種) 1mを超え2m以下(平均1.77m) 固 化材使用量23.0t/100m2；	
表層安定処理工	式	1	7,494,216	表層混合処理	374 m2
固結工	式	1	21,359,136	高炉セメント(B種) 1mを超え2m以下(1.8m) 固化材 使用量23.4t/100m2；	
				中層混合処理	4,926 m3
固結工	式	1	7,494,216	高炉セメント(B種) 80kg/m3 改良深度 (7.5m) 施工 規模 1000m3以上；	
				中層混合処理	166 m3
固結工	式	1	7,494,216	高炉セメント(B種) 90kg/m3 改良深度 (平均2.2m) 施工規模 1000m3以上；	

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中層混合処理 高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度 (2.3m) 施 工規模 1000m3以上；	1,346	m3
固結工	式	1	5,381,775	中層混合処理 高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度 (2.3m) 施 工規模 1000m3以上；	1,071	m3
舗装工	式	1	400,065			
アスファルト舗装工	式	1	165,357	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	57	m2
ブロック舗装工	式	1	234,708	インターロッキングブロック舗装 標準品 直線配置 厚6cm 空練モルタル(高炉) 敷材 厚 30mm 100m2未満； 特殊ブロック舗装 再利用設置；	6 86	m2 m2
排水構造物工	式	1	507,577			
側溝工	式	1	507,577	プレキャストU型側溝 (落ち蓋式) 300×300； 側溝蓋 300用(普通型)側溝コンクリート蓋(L=500)；	59 118	m 枚
応急処理工	式	1	1,041,040			
応急処理事業工	式	1	1,041,040	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	33,027			
構造物取壊し工	式	1	11,502	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	57	m2
運搬処理工	式	1	21,525	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分	3 3	m3 m3

積算内訳書

工事名	熊本 208 号 大島地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
仮設工	式	1	112,320	
交通管理工	式	1	112,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	40,871,863	
共通仮設費	式	1	10,728,900	
共通仮設費	式	1	4,818,900	
運搬費	式	1	3,702,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	21,900	六価加溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,095,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,910,000	
純工事費	式	1	51,600,763	
現場管理費	式	1	20,172,000	
工事原価	式	1	71,772,763	
一般管理費等	式	1	12,807,237	
工事価格	式	1	84,580,000	