

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島地区函渠付替工事
工事地名	熊本県荒尾市大島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	205日間	自 令和 6年 8月 8日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号 大島地区函渠付替工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	76,839,611		
道路土工		式	1	1,920,935		
掘削工		式	1	1,379,390	掘削	1,600 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1,550 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1,600 m3
					敷均し(ルース)；	
路体盛土工		式	1	541,545	路体(築堤)盛土	570 m3
					4.0m以上；	
					土砂等運搬	630 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	630 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
地盤改良工		式	1	4,396,200		
固結工		式	1	4,396,200	スリー搅拌	102 本
					高炉セメント(B種) 杭径 1000mm 長さ(平均打設長さ) 7.37m 長さ(杭長) 4.9m；	
カルバート工		式	1	32,600,243		
作業土工		式	1	482,415	床掘り	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
プレキャストカルバート工	式	1	32,117,828	プレキャストボックス	38	m
				内幅 2.2m 内高 2.4m、内幅 2.2m 内高 1.4m；		
				プレキャスト閉塞板	2	枚
				2560×1000×200；		
				プレキャスト閉塞板	1	枚
				2560×1800×200；		
構造物撤去工	式	1	4,023,101			
防護柵撤去工	式	1	98,238	基礎・支柱撤去(立入防止柵)	23	個
				180×180；		
				金網撤去(立入防止柵)	45	m
				H=1.5m；		
作業土工	式	1	332,113	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
構造物取壊し工	式	1	2,282,773	コンクリート構造物取壊し	75	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	102	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版破碎	114	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
排水構造物撤去工	式	1	163,122	U型側溝撤去	39	m
				再利用撤去；		
				蓋版撤去	4	枚
				グレーチング 蓋；		
				蓋版撤去	83	枚

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート蓋；	
運搬処理工	式	1	1,146,855	殻運搬	75 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	102 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	6 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	75 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	102 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	6 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	33,899,132		
土留・仮締切工	式	1	14,610,185	鋼矢板	1 式
				III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5 m 平均鋼矢板引抜長 8.5m；	
				鋼矢板	15 枚
				III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 8.4 9m 平均鋼矢板引抜長 8.49m；	
				H鋼杭	1 式
				H400 H鋼長さ(杭長) 9m H鋼平均打込長 8.4m H型鋼平均引抜長 8.4m；	
				横矢板	1 式
				鋼矢板Ⅲ型；	
水替工	式	1	547,802	ポンプ 排水	1 式
				0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	
仮水路工	式	1	18,227,145	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	熊本 208号 大島地区函渠付替工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 埋戻し	1 式
				土砂； 基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
				薬液注入 (矢板内側)	5 本
				薬液注入 (H鋼杭止水部)	4 本
				薬液注入 (H鋼杭止水部)	4 本
				注入設置据付解体	1 式
				ハウエル管	18 m
				φ2000 R30； プレキャストボックス	4 m
				内幅 2.3m 内高 2.4m； プレキャスト閉塞板	1 枚
				2660×2800×200； 場所打防護コンクリート (分水点)	1 箇所
				2652×2652×300； 場所打防護コンクリート (仮水路部)	1 箇所
				2652×2652×300；	
汚濁防止工	式	1	514,000	濁水処理設備	1 式
				標準処理量10m3/h級；	
直接工事費	式	1	76,839,611		
共通仮設費	式	1	15,067,604		

積算内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号 大島地区函渠付替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,610,604	
運搬費	式	1	2,745,404	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	29,200	仮設材運搬費 1 式
				六価加減溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,836,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,457,000	
純工事費	式	1	91,907,215	
現場管理費	式	1	34,876,000	
工事原価	式	1	126,783,215	
一般管理費等	式	1	21,056,785	
工事価格	式	1	147,840,000	