

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良 (1 工区) 工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	203日間	自	令和 6年 8月10日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良（1 工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	110, 230, 609		
地盤改良工		式	1	108, 300, 078		
固結工		式	1	108, 300, 078	深層混合処理 高炉セメント(B種) 120kg/m3 杭径1600mm 長さ(打設長)23. 11m 長さ(杭長)21. 0m ； 28 本 深層混合処理 高炉セメント(B種) 120kg/m3 杭径1600mm 長さ(打設長)23. 11m 長さ(杭長)23. 11m ； 182 本 深層混合処理 高炉セメント(B種) 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23. 11m 長さ(杭長)21. 0m ； 20 本 深層混合処理 高炉セメント(B種) 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23. 11m 長さ(杭長)21. 1m ； 182 本 中層混合処理 高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度 2. 01m 施工規模 1000m3以上 ； 1, 531 m3	
構造物撤去工		式	1	4, 651		
構造物取壊し工		式	1	2, 040	舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
運搬処理工		式	1	2, 611	殻運搬 0. 5 m3 アスファルト殻 ； 殻処分 0. 5 m3 アスファルト殻 ；	
仮設工		式	1	1, 925, 880		
作業ヤード整備工		式	1	376, 080	ヤード整備 1 式	
汚濁防止工		式	1	1, 549, 800	濁水処理設備 1 式 標準処理量10m3/h級 ；	

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 福富地区改良（1工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	110,230,609	
共通仮設費	式	1	15,472,400	
共通仮設費	式	1	4,494,400	
運搬費	式	1	3,407,200	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	29,200	六価加減溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,058,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,978,000	
純工事費	式	1	125,703,009	
現場管理費	式	1	38,795,000	
工事原価	式	1	164,498,009	
一般管理費等	式	1	26,411,991	
工事価格	式	1	190,910,000	