

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 208 号 福富地区改良 (3 工区) 工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	199日間	自	令和 6年 8月14日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良（3 工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	95,796,577		
地盤改良工		式	1	77,381,559		
固結工		式	1	77,381,559	深層混合処理 高炉セメント(B種) 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)21.1m； 中層混合処理 高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度 2.01m 施工規模 1000m3以上； スラリー揺動攪拌 高炉セメント(B種) 160kg/m3 空打長(平均) 1.8m 改良長 1.0m 施工規模 1000m3以上； スラリー揺動攪拌 高炉セメント(B種) 200kg/m3 空打長 2.4m 改良長 1.0m 施工規模 1000m3以上；	
擁壁工		式	1	828,860	263	本
作業土工		式	1	22,460	2,560	m3
					1,480	m3
					65	m3
作業土工		式	1	806,400	1	式
					1	式
					1	式
					1	式
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	15,680,254	14	m3
排水構造物工		式	1	1,098,560		
作業土工		式	1		1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 福富地区改良（3工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
プレキャスト水路工	式	1	14,581,694	敷均し(ルーズ)；		
				プレキャストL型水路	73	m
				W=5000×H=1800～2000；		
				底版コンクリート	58	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				嵩上コンクリート	5	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
構造物撤去工	式	1	147,322			
構造物取壊し工	式	1	69,812	コンクリート構造物取壊し	2	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版破碎	263	m2
運搬処理工	式	1	77,510	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
				殻運搬	13	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	13	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				VU管 φ200；		
仮設工	式	1	1,758,582			
土留・仮締切工	式	1	7,221	土のう	1	式
仮水路工	式	1	82,817	素掘側溝	1	式
作業ヤード整備工	式	1	77,944	ヤード造成	1	式

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 福富地区改良（3工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	1,590,600	濁水処理設備 1 式
直接工事費	式	1	95,796,577	
共通仮設費	式	1	13,856,600	
共通仮設費	式	1	4,191,600	
運搬費	式	1	3,156,600	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	88,000	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	947,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,665,000	
純工事費	式	1	109,653,177	
現場管理費	式	1	34,082,000	
工事原価	式	1	143,735,177	
一般管理費等	式	1	23,494,823	
工事価格	式	1	167,230,000	