

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 1）工事
工事地名	福岡県大牟田市四山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	150日間	自	令和 6年10月 2日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	78, 603, 403		
道路土工		式	1	29, 274, 717		
掘削工 (ICT)		式	1	26, 879, 695	掘削 (ICT)	5, 300 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満；	
					掘削	450 m3
					土砂 オープンカット 押土有 普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土；	
					掘削	3, 000 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3以上5, 000m3未満；	
					掘削	640 m3
					軟岩 静的破碎工法；	
					土砂等運搬	5, 320 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
					土砂等運搬	3, 630 m3
					軟岩 ；	
					整地	3, 500 m3
					敷均し (ルース) ；	
					積込 (ルース)	3, 600 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
路体盛土工		式	1	1, 139, 740	路体 (築堤) 盛土	4, 900 m3
					4. 0m以上 ；	
路床盛土工		式	1	203, 832	路床盛土	570 m3
					(裏込め)	
					4. 0m以上 ；	
法面整形工		式	1	306, 250	法面整形 (盛土部)	700 m2
					法面締固め無 現場制約無 ；	
防草対策工		式	1	745, 200	防草シート	400 m2
					t=2. 0mm以上 ；	
擁壁工		式	1	20, 778, 354		

積算内訳書

工事名	福岡 208号 四山地区改良（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	402,569	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				整地	1	式
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	20,375,785	敷均し(ルーズ)；		
				補強土壁基礎	23	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	162	m2
				(A2)		
				補強土壁壁面材組立・設置	499	m
				(あと施工:1次施工A1)		
				補強材取付	830	m2
				(A2)		
				W=1.2m；		
				補強材取付	555	m2
				(A1)		
				W=1.2m；		
				碎石投入	58	m3
				(A2)		
排水構造物工	式	1	5,390,104	単粒度碎石30-20；		
				まき出し・敷均し、締固め	462	m3
				まき出し・敷均し、締固め	979	m3
				(基盤排水層)		
				C-40；		
				吸出し防止材	380	m2
				(基盤排水層)		
				S-100；		
				盛土内排水工	193	m
				W=300mm t=4mm；		
				壁面上端処理	23	m
				(A2)		
				幅 0.3m；		

積算内訳書

工事名	福岡 208号 四山地区改良（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	863,276	プレキャストU型側溝 300×300；	107	m
管渠工	式	1	57,420	ビューム管(B形管) 外圧管1種；	3	m
集水桝・マンホール工	式	1	78,020	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600；	1	箇所
				蓋 縞鋼板蓋 500×500桝穴用 (HDZT49)ボルト固定；	1	枚
排水工	式	1	4,391,388	小段排水 内幅 300mm 内高 300mm；	81	m
				張りコンクリート t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無；	124	m2
				水平排水層 単粒度砕石S-20；	74	m
				基盤排水層 単粒度砕石S-20 不織布t=3.0mm；	120	m
応急処理工	式	1	6,841,040			
応急処理事業工	式	1	6,841,040	伐採	196	本
				応急作業	1	式
仮設工	式	1	16,319,188			
落石防護土堤工	式	1	4,403,230	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10, 000m3未満；	340	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m未満；	710	m3
落石防止網工	式	1	7,909,680	ロックネット 金網 線径 3.2mm 岩盤用 D22mm×長1,000mm 支 柱高 2.0m；	1,070	m2
				ロックネット 金網 線径 3.2mm 羽根付アンカー 径25mm×長1,500 mm 支柱高 2.0m；	130	m2

積算内訳書

工事名	福岡 208号 四山地区改良（その1）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
作業ヤード整備工	式	1	1,344,438	敷砂利	800	m2	
				RC-40 敷厚 500mm以上；			
汚濁防止工	式	1	578,700	濁水処理設備	1	式	
				標準処理量10m3/h級；			
交通管理工	式	1	2,083,140	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	78,603,403				
共通仮設費	式	1	13,365,486				
共通仮設費	式	1	3,583,486				
準備費	式	1	1,021,000	木根等処分費	1	式	
技術管理費	式	1	684,486	保守管理(ICT)	1	式	
				システム初期費(ICT)	1	式	
				道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,878,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	9,782,000				
純工事費	式	1	91,968,889				
現場管理費	式	1	31,738,000				
工事原価	式	1	123,706,889				
一般管理費等	式	1	20,633,111				
工事価格	式	1	144,340,000				