

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工（P13）工事
工事地名	熊本県荒尾市大島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	248日間	自 令和 6年11月26日 至 令和 7年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本 208号 大島高架橋下部工 (P 13) 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	54,588,995		
RC橋脚工	式	1	49,569,289		
作業土工	式	1	1,059,501	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	60 m3
				石炭灰加工処理材；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
場所打杭工	式	1	28,398,218	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				場所打杭	9 本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 18m 30-18-25(20)(中庸熱) W/C=50%以下 C=350；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	20,111,570	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				汚泥処理	1 式
				T型橋脚	332 m3
				5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 30-12-25(20)高炉 W/C=50%以下；	
				鉄筋	11.08 t
				SD345 D38；	
				鉄筋	23.3 t
				SD345 D29～32；	
				鉄筋	14.15 t
				SD345 D16～25；	
				圧接	64 箇所

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（P 1 3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				D32+D32 ； 圧接	58 箇所
				D29+D29 ； 機械式鉄筋定着加工	340 箇所
				D25 1m超～2m以下 ； 機械式鉄筋定着加工	166 箇所
				D22 5m超～6m以下 ； 機械式鉄筋定着加工	144 箇所
				D22 2m超～3m以下 ； 機械式鉄筋定着加工	36 箇所
				D16 2m超～3m以下 ； 台座箱抜き φ 300×874 ；	12 箇所
構造物撤去工	式	1	3, 770		
運搬処理工	式	1	3, 770	現場発生品運搬 等辺山形鋼 ；	1 式
仮設工	式	1	5, 015, 936		
土留・仮締切工	式	1	2, 278, 996	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 10.5m 平均鋼矢板引抜長 10.5m ； 頭部連結 L-10×100×100 SS400 ；	1 式 1 式
汚濁防止工	式	1	1, 599, 700	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級 ；	1 式
交通管理工	式	1	1, 137, 240	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	54, 588, 995		
共通仮設費	式	1	11, 552, 616		
共通仮設費	式	1	4, 341, 616		

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（P 1 3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	3,678,816	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 1 式 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	604,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,211,000	
純工事費	式	1	66,141,611	
現場管理費	式	1	23,956,000	
工事原価	式	1	90,097,611	
一般管理費等	式	1	15,632,389	
工事価格	式	1	105,730,000	