

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 208 号 川副地区改良 (19 工区) 工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	285日間	自	令和 6年11月 9日
		至	令和 7年 8月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区改良（19工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	63,015,708		
道路土工	式	1	809,007		
掘削工	式	1	423,749	掘削	550 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	460 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	460 m3
				敷均し(ルース)；	
路体盛土工	式	1	368,130	路体(築堤)盛土	70 m3
				2.5m未満；	
法面整形工	式	1	17,128	法面整形(盛土部)	40 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
地盤改良工	式	1	34,346,492		
固結工	式	1	34,346,492	深層混合処理	115 本
				高炉セメント(B種) 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23.01m 長さ(杭長)21.0m；	
				中層混合処理	1,134 m3
				高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度 2.01m 施工規模 1000m3以上；	
排水構造物工	式	1	26,538,001		
作業土工	式	1	891,808	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
付替水路工	式	1	24,912,973	PCH杭	29 本
				PCH-300 L=8.0m 土砂；	

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区改良（19工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				PCH杭	90	本
				PCH-300 L=8.0m 土砂；		
				PC柵板設置	113	m2
				H=500 t=50；		
				PC柵板設置	135	m2
				H=400 t=50；		
				笠コンクリート	135	m
				24-12-25(20)(高炉) 底幅 60 c m 高さ 45 c m		
				；		
				間詰コンクリート	0.2	m3
				18-8-40(高炉) 1150×1180×200；		
管渠工	式	1	536,900	鉄筋コンクリート台付管	13	m
				D600；		
集水桝・マンホール工	式	1	196,320	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1100；		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 800×800 桝穴用 T-25 ボルト固定；		
構造物撤去工	式	1	23,408			
構造物取壊し工	式	1	16,160	コンクリート構造物取壊し	2	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	7,248	殻運搬	2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	1,298,800			
汚濁防止工	式	1	1,298,800	濁水処理設備	1	式
				標準処理量10m3/h級；		
直接工事費	式	1	63,015,708			
共通仮設費	式	1	11,176,100			

積算内訳書

工事名	佐賀２０８号 川副地区改良（１９工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,554,100	
運搬費	式	1	3,786,100	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	88,000	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	680,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,622,000	
純工事費	式	1	74,191,808	
現場管理費	式	1	23,524,000	
工事原価	式	1	97,715,808	
一般管理費等	式	1	16,784,192	
工事価格	式	1	114,500,000	