

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 208号 三池港 I C 南橋下部工 (A 2) 外工事
工事地名	福岡県大牟田市四山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	262日間	自 令和 6年11月12日 至 令和 7年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡 208号 三池港 I C南橋下部工（A2）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	53,221,001		
道路土工		式	1	1,381,425		
路体盛土工		式	1	1,184,730	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	5,100 m3
法面整形工		式	1	196,695	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	450 m2
地盤改良工		式	1	47,997,968		
置換工		式	1	47,997,968	変位抑制 基準強度700kN/m（C-40）置換厚2.0m； 変位抑制 基準強度500kN/m；	2,673 m2 4,030 m2
排水構造物工		式	1	3,625,718		
作業土工		式	1	118,118	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式
排水工		式	1	3,507,600	基盤排水層 クラッシュランC-40 不織布t=3.0mm；	185 m
構造物撤去工		式	1	215,890		
構造物取壊し工		式	1	167,200	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工		式	1	48,690	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	10 m3 10 m3
橋梁下部		式	1	19,760,830		
橋台工		式	1	18,386,584		

積算内訳書

工事名	福岡 208号 三池港 I C南橋下部工 (A2) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	817,176	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				軟岩；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				(裏込め)		
橋台躯体工	式	1	17,460,298	土砂；		
				埋戻し	1	式
				軟岩；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
橋台躯体工	式	1	17,460,298	均しコンクリート	74	m2
				18-8-25(20)(高炉) W/C規定無し 敷厚 10 c m		
				；		
				コンクリート	333	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増		
				無；		
				鉄筋	12.83	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	1.11	t
				SD345 D13；		
				機械式鉄筋定着加工	39	箇所
				D19 2m超～3m以下；		
橋台躯体工	式	1	17,460,298	機械式鉄筋定着加工	115	箇所
				D16 2m超～3m以下；		
				機械式鉄筋定着加工	61	箇所
				D16 1m超～2m以下；		
				機械式鉄筋定着加工	144	箇所
				D13 1m以下；		
				アンカー筋	14	本

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 三池港 I C南橋下部工（A 2）外工事								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
				(踏掛版) SD345 D22×600 HDZT77 ； アンカーボルト	14 組				
				(橋台防護柵) SB種用 ； 台座箱抜き	20 箇所				
				φ 250×945 ； 水抜きパイプ	5 箇所				
				VP φ 50 L=2.51 ； 型枠	1 式				
				一般型枠 ； 支保	1 式				
				(踏掛版受台) f ≤ 40kN/m2[t ≤ 120cm] ； 支保	1 式				
				(翼壁) 最大支保耐力100kN/m2以下 コンクリート厚250cm超え ； 足場	1 式				
				安全ネット必要 ；					
				台座コンクリート工	式	1	109, 110	コンクリート	2 m3
								24-12-25(高炉) ； 型枠	1 式
				一般型枠 ；					
排水構造物工	式	1	14, 050						
集水桝・マンホール工	式	1	14, 050	プレキャスト集水桝 (再設置)	1 箇所				
構造物撤去工	式	1	86, 356						
構造物取壊し工	式	1	66, 880	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ；	4 m3				
運搬処理工	式	1	19, 476	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ；	4 m3				

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 三池港 I C 南橋下部工（A 2）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	4 m3
仮設工	式	1	1, 273, 840		
汚濁防止工	式	1	1, 127, 140	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級；	1 式
交通管理工	式	1	146, 700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	72, 981, 831		
共通仮設費	式	1	11, 073, 800		
共通仮設費	式	1	2, 002, 800		
技術管理費	式	1	238, 800	道路施設基本データ作成費用 平板載荷試験 100 k Nを超え150 k N以内；	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 764, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 071, 000		
純工事費	式	1	84, 055, 631		
現場管理費	式	1	29, 142, 000		
工事原価	式	1	113, 197, 631		
一般管理費等	式	1	19, 092, 369		
工事価格	式	1	132, 290, 000		