

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工（P15）工事
工事地名	熊本県荒尾市大島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	212日間	自 令和 7年 3月 3日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（P 1 5）工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
橋梁下部		式	1	97,985,276							
RC橋脚工		式	1	83,508,002							
作業土工		式	1	591,069	床掘り	1 式					
					土砂；						
					埋戻し	1 式					
					土砂；						
					基面整正	1 式					
					土砂等運搬	1 式					
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
					整地	1 式					
					敷均し(ルース)；						
					場所打杭工		式	1	48,751,070	場所打杭	16 本
										杭径 1200mm 杭長(設計長) 26m 30-18-25(20)(高炉)C=350；	
										積込(ルース)	1 式
土砂；											
整地	1 式										
敷均し(ルース)；											
					土砂等運搬	1 式					
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
					汚泥処理	1 式					
					橋脚躯体工		式	1	34,019,013	基礎材	120 m2
										再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	
										均しコンクリート	120 m2
18-8-25(20)高炉 W/C規定無し 敷厚 10 c m；											
コンクリート	450 m3										
30-12-25(20)高炉 W/C=50%以下 一般養生 コンクリート夜間割増無し；											
					鉄筋	21.32 t					
					SD345 D41 塗装鉄筋；						
					鉄筋	2.43 t					
					SD345 D29 塗装鉄筋；						

積算内訳書

工事名		熊本 208号 大島高架橋下部工 (P15) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				鉄筋		18.6	t
				SD345 D25 塗装鉄筋 ;			
				鉄筋		2.43	t
				SD345 D22 塗装鉄筋 ;			
				鉄筋		0.5	t
				SD345 D16 塗装鉄筋 ;			
				鉄筋		32.5	t
				SD345 D29~32 ;			
				鉄筋		5.3	t
				SD345 D16~25 ;			
				圧接		265	箇所
				D32+D32 ;			
				圧接		77	箇所
				D29+D29 ;			
				機械式鉄筋定着加工		316	箇所
				D25 4m超~5m以下 ;			
				機械式鉄筋定着加工		245	箇所
				D25 3m超~4m以下 ;			
				機械式鉄筋定着加工		734	箇所
				D22 2m超~3m以下 ;			
				台座箱抜き		12	箇所
				φ 300×1328 ;			
				型枠		1	式
				一般型枠 ;			
				型枠		1	式
				撤去しない埋設型枠 ;			
				支保		1	式
				40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm] ;			
				足場		1	式
				安全ネット必要 ;			
台座コンクリート	式	1	146,850	コンクリート		3	m ³
				30-12-25 (20) 高炉 W/C=50%以下 ;			
				型枠		1	式
				一般型枠 ;			

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（P 1 5）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	1,892,800	
応急処理作業工	式	1	1,892,800	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	8,742	
運搬処理工	式	1	8,742	現場発生品運搬 1 式 鋼矢板；
仮設工	式	1	12,575,732	
土留・仮締切工	式	1	9,504,612	鋼矢板 150 枚 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5 m 平均鋼矢板引抜長 9.5m；
汚濁防止工	式	1	2,200,640	濁水処理設備 1 式
交通管理工	式	1	870,480	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	97,985,276	
共通仮設費	式	1	19,887,642	
共通仮設費	式	1	6,552,642	
運搬費	式	1	4,304,642	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,248,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,335,000	
純工事費	式	1	117,872,918	
現場管理費	式	1	43,282,000	

積算内訳書

工事名	熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１５）工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	161,154,918	
一般管理費等	式	1	25,955,082	
工事価格	式	1	187,110,000	