

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 208 号 川副 I C 橋下部工 (A 1) 工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	215日間	自 令和 7年 1月18日 至 令和 7年 8月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副IC橋下部工(A1)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	147,480,768		
地盤改良工	式	1	506,600		
路床安定処理工	式	1	506,600	土質改良 高炉セメントB種 添加量130kg/m3(地山)；	170 m3
橋台工	式	1	141,627,666		
作業土工	式	1	834,635	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
場所打杭工	式	1	104,605,321	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				場所打杭	18 本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 39.5m 30-18-25 (20)(高炉) C=350；	
				積込(ルース)	1 式
橋台躯体工	式	1	36,050,188	土砂；	
				整地	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				汚泥処理	1 式
				基礎材	200 m2
				再生クワッチャレン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	
				均しコンクリート	200 m2
				18-8-25(20)(高炉)W/C規定無し 敷厚 10cm；	
				コンクリート	789 m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無し；	
				鉄筋	25.63 t

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副IC橋下部工(A1)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D29～32 ; 鉄筋	24.84	t
				SD345 D16～25 ; 鉄筋	0.67	t
				SD345 D13 ; アンカー筋	26	本
				SD345 D22×600 HDZT77 ; 圧接	24	箇所
				D29+D29 ; 台座箱抜き	36	箇所
				φ150×490 ; 水抜きパイプ	9	箇所
				VP φ50 L=2.41m ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 支保	1	式
				f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ; 支保	1	式
				40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm] ; 足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
台座コンクリート工	式	1	137,522	コンクリート	2	m ³
				24-12-25(20)(高炉) ; 型枠	1	式
				一般型枠 ;		
仮設工	式	1	5,346,502			
土留・仮締切工	式	1	3,038,472	鋼矢板	82	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5 m 平均鋼矢板引抜長 9.5m ;		
汚濁防止工	式	1	2,206,810	濁水処理設備	1	式
交通管理工	式	1	101,220	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	佐賀２０８号 川副ＩＣ橋下部工（Ａ１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	147,480,768	
共通仮設費	式	1	20,132,244	
共通仮設費	式	1	6,476,244	
運搬費	式	1	5,071,144	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 式 1 式
技術管理費	式	1	66,100	六価クロム溶出試験費 道路施設基本データ作成費用 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,339,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,656,000	
純工事費	式	1	167,613,012	
現場管理費	式	1	48,371,000	
工事原価	式	1	215,984,012	
一般管理費等	式	1	33,405,988	
工事価格	式	1	249,390,000	