

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀208号 川副地区改良(21工区)工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	215日間	自 令和7年1月18日 至 令和7年8月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(21工区) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	57,859,814	
地盤改良工	式	1	54,150,102	
固結工	式	1	54,150,102	深層混合処理 186 本 高炉セメント(B種) 200kg/m ³ 杭径1200mm 長さ(打設長)23.01m 長さ(杭長)21.0m ; 中層混合処理 1,818 m ³ 高炉セメント(B種) 130kg/m ³ 改良深度 2.01m 施工規模 1000m ³ 以上 ;
応急処理工	式	1	2,188,680	
応急処理作業工	式	1	2,188,680	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	23,412	
構造物取壊し工	式	1	16,160	コンクリート構造物取壊し 2 m ³ 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	7,252	殻運搬 2 m ³ コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 2 m ³ コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	1,497,620	
汚濁防止工	式	1	1,497,620	濁水処理設備 1 式 標準処理量10m ³ /h級 ;
直接工事費	式	1	57,859,814	
共通仮設費	式	1	9,540,300	
共通仮設費	式	1	3,407,300	
運搬費	式	1	2,742,100	重建設機械分解組立輸送費 1 式

積算内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(21工区) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	29,200	六価加減溶出試験費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	636,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,133,000	
純工事費	式	1	67,400,114	
現場管理費	式	1	21,477,000	
工事原価	式	1	88,877,114	
一般管理費等	式	1	15,442,886	
工事価格	式	1	104,320,000	