

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事
工事地名	福岡県大牟田市新港町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	249日間	自 令和 7年 4月15日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	60,340,939		
道路土工	式	1	5,266,496		
路体盛土工	式	1	303,550	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	50 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	2,791,800	路体(築堤)盛土(ICT)	11,000 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	1,136,770	路床盛土(ICT) 路床盛土(ICT) (三池港IC橋A1裏込) 路床盛土(ICT) (三池港IC南橋A1裏込)	1,100 m3 1,000 m3 1,000 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,034,376	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,880 m2
擁壁工	式	1	40,709,457		
作業土工	式	1	179,334	床掘り 土砂；	1 式
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	32,059,292	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 あと施工:1次施工 補強土壁壁面材組立・設置 あと施工:2次施工 補強材取付 W=1.2m； まき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層) C-40； 裏込碎石工 C-40； 吸出し防止材	78 m 1,129 m 318 m2 1,421 m2 1,411 m3 633 m3 287 m3 267 m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(基盤排水層) S-100 ; 盛土内排水 W=300mm t=4mm ;	253	m
ｼﾝｸﾞﾙｷﾞｽﾀﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	式	1	8, 470, 831	補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南橋 A1 1号) あと施工:1次施工	231	m
				補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南橋 A1 2号) あと施工:1次施工	427	m
				補強材取付 (三池港IC南橋A1 1号) W=1. 2m ;	228	m2
				補強材取付 (三池港IC南橋A1 2号) W=1. 2m ;	548	m2
				まき出し・敷均し、締固め	1, 067	m3
				まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層) C-40 ;	103	m3
				吸出し防止材 (基盤排水層) S-100 ;	171	m2
				吸出し防止材 (天端排水材) S-300 ;	259	m2
				盛土内排水 W=300mm t=4mm ;	292	m
排水構造物工	式	1	8, 942, 628			
作業土工	式	1	598, 628	床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式

積算内訳書

工事名	福岡 208号 新港地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し 土砂；	1	式
側溝工	式	1	2,879,814	プレキャストU型側溝 300×300；	98	m
				プレキャストU型側溝 360×360；	63	m
				プレキャストU型側溝 450×450；	28	m
				プレキャストU型側溝 600×600；	49	m
管渠工	式	1	697,620	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠) 500型；	21	m
集水桝・マンホール工	式	1	627,360	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500；	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600；	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1200；	2	箇所
				蓋 かさね蓋 600×600 桝穴用；	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 500×500桝穴用 (HDZT77)ボルト固定；	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 800×800桝穴用 (HDZT77)ボルト固定；	2	枚
排水工	式	1	4,139,206	小段排水 300×300；	101	m
				縦排水 300×300(ソケット付)；	6	m
				張りコンクリート (小段排水) t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)；	175	m2
				張りコンクリート (縦排水)	6	m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) ;	
				側溝蓋	5 枚
				(縦排水)	
				300 40×6×60 ;	
				水平排水層	195 m
				C-40 ;	
				ふとんかご	81 m
				スロープ 式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200 ;	
				排水材設置	46 m
				(三池港IC橋 A1)	
				透水材 幅400mm×厚30mm ;	
				排水材設置	42 m
				(三池港IC南橋 A1)	
				透水材 幅400mm×厚30mm ;	
				吸出し防止材設置	5 枚
				(三池港IC橋 A1)	
				300×300×20 ;	
				吸出し防止材設置	5 枚
				(三池港IC南橋 A1)	
				300×300×20 ;	
構造物撤去工	式	1	23,692		
構造物取壊し工	式	1	16,766	コンクリート構造物取壊し	2 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	6,926	殻運搬	2 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	2 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	5,398,666		
工事用道路工	式	1	3,411,116	工事用道路盛土	1,885 m3
				土のう	11 袋
				耐候性大型土のう 丸型110×110 長期仮設(3年)	
				対応 ;	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				暗渠排水管 16 m 据付 直管 200～400mm ;
汚濁防止工	式	1	1, 048, 670	濁水処理設備 1 式
交通管理工	式	1	938, 880	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	60, 340, 939	
共通仮設費	式	1	10, 427, 469	
共通仮設費	式	1	2, 788, 469	
技術管理費	式	1	1, 274, 469	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1, 514, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7, 639, 000	
純工事費	式	1	70, 768, 408	
現場管理費	式	1	24, 754, 000	
工事原価	式	1	95, 522, 408	
一般管理費等	式	1	16, 467, 592	
工事価格	式	1	111, 990, 000	