

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 208 号 川副地区改良（その4）工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	278日間	自 令和 7年 3月17日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀２０８号 川副地区改良（その４）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	95,249,176		
道路土工		式	1	33,947,262		
路体盛土工		式	1	105,200	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	20 m3
路体盛土工(ICT)		式	1	20,715,420	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	19,000 m3 8,690 m3 4,950 m3 13,600 m3
路床盛土工(ICT)		式	1	4,924,380	路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	2,700 m3 2,980 m3 3,000 m3
法面整形工(ICT)		式	1	1,794,112	法面整形(切土部)(ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	870 m2 1,870 m2
防草対策工		式	1	6,408,150	防草シート t=2.0mm以上；	3,590 m2
地盤改良工		式	1	23,324,000		
土質改良工		式	1	23,324,000	土質改良 防塵石灰 30kg/m3；	14,000 m3
石・ブロック積(張)工		式	1	4,054,559		
作業土工		式	1	378,328	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区改良（その4）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	3,676,231	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ; コンクリート(間知)ブロック積 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉) ;	60 102 30 4	m m2 m3 m3
排水構造物工	式	1	18,905,397			
作業土工	式	1	495,177	床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	3,855,332	三面水路 800×1300 ; 自由勾配側溝 300×500～700 ; 側溝蓋 300用(普通型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500) ; 側溝蓋 300用(集水型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500) ;	41 60 48 12	m m 枚 枚
排水工	式	1	14,554,888	小段排水 300×300 ; 張りコンクリート (小段排水) t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) ; 張りコンクリート t=10cm 18-8-25 (20) (高炉) ; 張りコンクリート	119 216 89 2,121	m m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区改良（その4）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) W/C規定無し；		
				水平排水層	119	m
				単粒砕石 S-20；		
				基盤排水層	59	m
				単粒砕石 S-20；		
				ふとんかご	59	m
				スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200；		
防護柵工	式	1	1,470,720			
防止柵工	式	1	1,470,720	基礎ブロック、鋼管基礎	60	基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm；		
				金網・支柱(立入防止柵)	120	m
				2m以下 2m；		
応急処理工	式	1	6,687,300			
応急処理事業工	式	1	6,687,300	応急作業	1	式
				除草	212,000	m2
				ハッドガイト式；		
				除草	30,400	m2
				肩掛け式；		
構造物撤去工	式	1	23,856			
構造物取壊し工	式	1	16,162	コンクリート構造物取壊し	2	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	7,694	殻運搬	2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	6,836,082			
工事用道路工	式	1	5,166,462	拡幅盛土撤去	1	式
				敷砂利	130	m2
				敷厚 300mm；		

積算内訳書

工事名	佐賀２０８号 川副地区改良（その４）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	1,539,480	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級； 1 式
交通管理工	式	1	130,140	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	95,249,176	
共通仮設費	式	1	11,851,580	
共通仮設費	式	1	2,231,580	
技術管理費	式	1	1,289,580	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	942,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,620,000	
純工事費	式	1	107,100,756	
現場管理費	式	1	33,340,000	
工事原価	式	1	140,440,756	
一般管理費等	式	1	23,029,244	
工事価格	式	1	163,470,000	