積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀208号 川副地区改良(その2)工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	263日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良（その2）工事																																				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																	
道路改良	式	1	106,649,409																																		
道路土工	式	1	55,939,485																																		
路体盛土工	式	1	431,172	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">70</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>2.5m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	70	m3	2.5m未満；			土砂等運搬	70	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			積込(ルース)	70	m3	土砂 土量50,000m3未満；																	
路体(築堤)盛土	70	m3																																			
2.5m未満；																																					
土砂等運搬	70	m3																																			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																					
積込(ルース)	70	m3																																			
土砂 土量50,000m3未満；																																					
路体盛土工(ICT)	式	1	35,389,740	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">22,500</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">6,540</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">18,060</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">24,600</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土(ICT)	22,500	m3	土砂等運搬	6,540	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			土砂等運搬	18,060	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			積込(ルース)	24,600	m3	土砂 土量50,000m3未満；														
路体(築堤)盛土(ICT)	22,500	m3																																			
土砂等運搬	6,540	m3																																			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																					
土砂等運搬	18,060	m3																																			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																					
積込(ルース)	24,600	m3																																			
土砂 土量50,000m3未満；																																					
路床盛土工(ICT)	式	1	15,736,244	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路床盛土(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,900</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>路床盛土(ICT)</td> <td style="text-align: right;">1,300</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>(A2橋台裏込め)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路床盛土(ICT)</td> <td style="text-align: right;">730</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>(1号函渠裏込め)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">4,380</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">4,400</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土材料</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>真砂土(締固め土)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路床盛土(ICT)	3,900	m3	路床盛土(ICT)	1,300	m3	(A2橋台裏込め)			路床盛土(ICT)	730	m3	(1号函渠裏込め)			土砂等運搬	4,380	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			積込(ルース)	4,400	m3	土砂 土量50,000m3未満；			土材料	2,000	m3	真砂土(締固め土)；		
路床盛土(ICT)	3,900	m3																																			
路床盛土(ICT)	1,300	m3																																			
(A2橋台裏込め)																																					
路床盛土(ICT)	730	m3																																			
(1号函渠裏込め)																																					
土砂等運搬	4,380	m3																																			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																					
積込(ルース)	4,400	m3																																			
土砂 土量50,000m3未満；																																					
土材料	2,000	m3																																			
真砂土(締固め土)；																																					
法面整形工(ICT)	式	1	1,429,939	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(盛土部)(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,590</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(盛土部)(ICT)	2,590	m2	法面締固め無し；																													
法面整形(盛土部)(ICT)	2,590	m2																																			
法面締固め無し；																																					
防草対策工	式	1	2,952,390	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">防草シート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,654</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>t=2.0mm以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	防草シート	1,654	m2	t=2.0mm以上；																													
防草シート	1,654	m2																																			
t=2.0mm以上；																																					
地盤改良工	式	1	3,332,000																																		

積算内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(その2)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土質改良工	式	1	3,332,000	土質改良 防塵石灰 30kg/m ³ ;	2,000 m ³
石・ブロック積(張)工	式	1	11,924,801		
作業土工	式	1	857,368	床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	11,067,433	現場打基礎コンクリート (1号, A2左, A2右) 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm ; 現場打基礎コンクリート (函渠) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ; 現場打小口止コンクリート (1号) 18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 (1号, A2左, A2右) コンクリート(間知)ブロック積 (函渠) 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート (1号) 18-8-25(高炉) ; 現場打天端コンクリート (A2左, A2右) 18-8-25(高炉) ; 現場打天端コンクリート (函渠)	138 m 17 m 1 m ³ 262 m ² 49 m ² 98 m ³ 6 m ³ 2 m ³ 1 m ³

積算内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(その2) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-25(高炉) ;
排水構造物工	式	1	22,138,128	
作業土工	式	1	841,839	床掘り 1 式 土砂 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 基面整正 1 式
側溝工	式	1	8,516,843	プレキャストU型側溝 45 m 300×300 ; プレキャストU型側溝 54 m (落蓋式) 300×300 ; 三面水路 71 m 800×1300 ; 自由勾配側溝 101 m (3号) 400×400~900 ; 側溝蓋 108 枚 3種 300用 (落蓋側溝) コンクリート蓋(L=500) ; 側溝蓋 79 枚 400用(普通型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500) ; 側溝蓋 21 枚 400用(集水型)自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500) ;

積算内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(その2) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	330,560	鉄筋コンクリート台付管 D600;	8	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,389,700	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800;	2	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1200;	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 1000×1000×1500;	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 1000×1000×2300;	1	箇所
				小段桝D 現場打材 18-8-40(高炉) 500×500×800;	1	箇所
				小段桝G 現場打材 18-8-40(高炉) 500×500×800;	1	箇所
				蓋 グレーチング蓋 600×600桝穴用 T-14 ボルト固定;	2	枚
				蓋 グレーチング蓋 700×700桝穴用 T-14 ボルト固定;	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 500×500桝穴用(HDZT77)ボルト固定;	2	枚
				蓋 縞鋼板蓋 1000×1000桝穴用(HDZT77)ボルト固定	2	枚
				;		
排水工	式	1	11,059,186	小段排水 300×300;	251	m
				縦排水 A 300×300(ソケット付);	2	m
				縦排水 B 300×200;	3	m
				蓋 A	3	枚

積算内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(その2) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				縞鋼板蓋 400×600(HDZT77)ボルト固定； 蓋 4 枚 B 縞鋼板蓋 600×600(HDZT77)ボルト固定； 張りコンクリート 456 m2 (小段排水) t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)； 張りコンクリート 2 m2 (縦排水) t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)； 張りコンクリート 190 m2 t=10cm 18-8-25 (20) (高炉)； 水平排水層 264 m 単粒碎石 S-20； 基盤排水層 157 m 単粒碎石 S-20； ふとんかご 157 m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200； 排水材設置 70 m 透水材 幅400mm×厚30mm； 吸出し防止材設置 10 枚 300×300×20；
踏掛版設置工	式	1	6,821,384	
踏掛版設置工	式	1	6,821,384	踏掛版設置 34 m3 (A2) 24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~D13； 踏掛版設置 43 m3 (函渠) 24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~D13；
防護柵工	式	1	3,397,255	
防止柵工	式	1	3,397,255	基礎ブロック, 鋼管基礎 139 基 鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm；

積算内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m ;	277	m
応急処理工	式	1	959,200			
応急処理事業工	式	1	959,200	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	23,856			
構造物取壊し工	式	1	16,162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	2	m3
運搬処理工	式	1	7,694	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	2	m3
					2	m3
仮設工	式	1	2,113,300			
汚濁防止工	式	1	1,983,160	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級 ;	1	式
交通管理工	式	1	130,140	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	106,649,409			
共通仮設費	式	1	13,001,923			
共通仮設費	式	1	2,347,923			
技術管理費	式	1	1,313,923	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1	式
					1	式
					1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,034,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,654,000			