

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀２０８号 福富地区改良（４工区）工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名

2) 主 工 種

3) 工 期

有明海沿岸国道事務所

道路改良工事

242日間

工 務 課

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 7年11月28日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	佐賀２０８号 福富地区改良（４工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	63,422,296	
地盤改良工	式	1	59,556,516	
固結工	式	1	59,556,516	深層混合処理 高炉セメント(B種) 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長) 23.11m 長さ(杭長)21.1m ; 中層混合処理 高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度 2.01m 施工規模 1000m3以上 ; 216 本 2,198 m3
応急処理工	式	1	899,600	
応急処理作業工	式	1	899,600	応急作業 1 式
仮設工	式	1	2,966,180	
作業ヤード整備工	式	1	1,827,100	ヤード整備 1 式
汚濁防止工	式	1	1,139,080	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級 ; 1 式
直接工事費	式	1	63,422,296	
共通仮設費	式	1	11,122,800	
共通仮設費	式	1	4,457,800	
運搬費	式	1	3,744,600	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	29,200	六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	684,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,665,000	

積算内訳書

工事名	佐賀２０８号 福富地区改良（４工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	74,545,096	
現場管理費	式	1	23,628,000	
工事原価	式	1	98,173,096	
一般管理費等	式	1	16,856,904	
工事価格	式	1	115,030,000	