

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良 (2 工区) 工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	249日間	自 令和 7年 3月25日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良（2 工区）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	67,037,912			
地盤改良工		式	1	64,518,702			
固結工		式	1	64,518,702	深層混合処理 高炉セメント(B種) 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)21.1m； 中層混合処理 高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度 2.01m 施工規模 1000m3以上；	234 2,381	本 m3
応急処理工		式	1	899,600			
応急処理作業工		式	1	899,600	応急作業	1	式
仮設工		式	1	1,619,610			
作業ヤード整備工		式	1	415,250	ヤード整備	1	式
汚濁防止工		式	1	1,204,360	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級；	1	式
直接工事費		式	1	67,037,912			
共通仮設費		式	1	11,488,800			
共通仮設費		式	1	4,490,800			
運搬費		式	1	3,744,600	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費		式	1	29,200	六価クロム溶出試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	717,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	6,998,000			

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 福富地区改良（2工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	78,526,712	
現場管理費	式	1	24,828,000	
工事原価	式	1	103,354,712	
一般管理費等	式	1	17,635,288	
工事価格	式	1	120,990,000	