

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島地区函渠付替（その3）工事
工事地名	熊本県荒尾市大島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	305日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	112,339,502			
道路土工		式	1	3,720,373			
路体盛土工		式	1	3,558,531	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	4,700 510 510 2,520 2,500	m3 m3 m3 m3 m3
法面整形工		式	1	161,842	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	380	m2
地盤改良工		式	1	1,512,720			
固結工		式	1	1,512,720	スリー攪拌 高炉セメント 杭径 1000mm 長さ(打設長) 4.6m 長さ(杭長) 4.6m；	44	本
カルバート工		式	1	85,629,490			
作業土工		式	1	1,155,335	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
場所打函渠工	式	1	342,432	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；	2	m2
				均しコンクリート 18-8-25(20)(高炉) W/C規定無し 敷厚 10 c m	2	m2
				； コンクリート	3	m3
				内空幅 4.2m 内空高さ 1.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋 SD345 D16～25；	0.46	t
				鉄筋 SD345 D13；	0.08	t
				鉄筋 SD345 D16 アンカー；	0.02	t
				型枠 一般型枠；	1	式
				接着系アンカー D16；	28	箇所
				チップング 支保	5 1	m2 式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]； 足場 安全ネット必要；	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	84,131,723	プレキャストボックス 内幅 4.2m 内高 1.4m；	22	m
排水構造物工	式	1	3,540,223			
作業土工	式	1	244,609	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式
				敷均し(ルース) ;	
側溝工	式	1	3,295,614	プレキャストU型側溝 360×360×2000 ;	21 m
				プレキャストU型側溝 (再利用) 360×360×2000 ;	39 m
				場所打U型側溝 300×400 18-8-40(高炉) ;	5 m
				場所打U型側溝 400×500 18-8-40(高炉) ;	66 m
				側溝蓋 コンクリート蓋 360用 L=500 ;	42 枚
				側溝蓋 (再利用) コンクリート蓋 360用 L=500 ;	78 枚
				側溝蓋 (再利用) コンクリート蓋 400用 L=500 ;	131 枚
				側溝蓋 (再利用) グレーチング 蓋 300用 L=1000 ;	5 枚
防護柵工	式	1	699,602		
防止柵工	式	1	699,602	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 180×180×450 ;	30 基
				金網・支柱(立入防止柵) 1.5m 2m ;	59 m
構造物撤去工	式	1	5,558,284		
構造物取壊し工	式	1	3,667,455	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	21 m3
				コンクリート構造物取壊し	216 m3

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋構造物 機械施工；	
排水構造物撤去工	式	1	114,831	ハウエル管撤去 R30 φ2000；	27 m
運搬処理工	式	1	1,775,998	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 ハウエル管 φ2000；	21 m3 216 m3 21 m3 216 m3 1 式
仮設工	式	1	11,678,810		
土留・仮締切工	式	1	3,266,845	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5 m 平均鋼矢板引抜長 8.5m；	75 枚
補助地盤改良工	式	1	923,900	薬液注入	5 本
水替工	式	1	794,410	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1 式
仮水路工	式	1	4,468,315	ハウエル管 R30 φ2000； 仮設水路ボックス閉塞設置撤去 1500×1320×180 18-8-25(高炉)； 沈砂池接続部保護設置撤去 2652×2652×300 18-8-25(高炉)； 既設沈砂池接続点閉塞 2000×1680×400 24-12-25(高炉)； 分岐点閉塞 1500×2000×180 18-8-25(高炉)； 土のう	10 m 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 式

積算内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				耐候性大型土のう 丸型110×110 短期仮設(1年)対応；
汚濁防止工	式	1	2,225,340	濁水処理設備 1 式 標準処理量10m3/h級；
直接工事費	式	1	112,339,502	
共通仮設費	式	1	17,491,485	
共通仮設費	式	1	2,753,485	
運搬費	式	1	225,585	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	21,900	六価砒素溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,506,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,738,000	
純工事費	式	1	129,830,987	
現場管理費	式	1	48,431,000	
工事原価	式	1	178,261,987	
一般管理費等	式	1	28,318,013	
工事価格	式	1	206,580,000	