

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 2）工事
工事地名	福岡県大牟田市四山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	93, 968, 625			
道路土工	式	1	57, 010, 009			
掘削工	式	1	48, 354, 337	掘削	8, 700	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；		
				掘削	17, 320	m3
				軟岩 オープンカット 障害無 5, 000m3以上；		
				掘削	1, 300	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				掘削	700	m3
				軟岩 静的破碎工法；		
				土砂等運搬	1, 220	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	12, 130	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	4, 070	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
土砂等運搬	1, 250	m3				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
土砂等運搬	18, 020	m3				
軟岩；						
積込(ルース)	18, 000	m3				
土砂 土量50, 000m3未満；						
掘削工(ICT)	式	1	2, 623, 920	掘削(ICT)	8, 700	m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；		
路体盛土工	式	1	242, 840	路体(築堤)盛土	40	m3
				2. 5m未満；		
路体盛土工(ICT)	式	1	2, 842, 560	路体(築堤)盛土(ICT)	11, 200	m3
路床盛土工	式	1	246, 800	路床盛土	40	m3
				2. 5m未満；		

積算内訳書

工事名	福岡 208号 四山地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工	式	1	595,040	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	160	m2
法面整形工(ICT)	式	1	2,104,512	法面整形(切土部)(ICT) 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土；	1,310	m2
				法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；	390	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,010	m2
石・ブロック積(張)工	式	1	957,088			
作業土工	式	1	14,124	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し 土砂；	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	942,964	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55c m 高さ 35c m；	5	m
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)；	3	m3
				コンクリート(間知)ブロック積 控え350；	21	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	9	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉)；	0.5	m3
舗装工	式	1	1,566,761			
アスファルト舗装工	式	1	1,566,761	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm；	363	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；	65	m2
				上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；	65	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	65	m2

積算内訳書

工事名	福岡 208号 四山地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	363	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	65	m2
排水構造物工	式	1	24,082,127			
作業土工	式	1	2,622,709	床掘り(掘削) 軟岩 ；	1	式
				床掘り 土砂 ；	1	式
				床掘り 土砂 ；	1	式
				埋戻し 土砂 ；	1	式
				埋戻し 土砂 ；	1	式
				埋戻し 軟岩 ；	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1	式
				土砂等運搬 軟岩 ；	1	式
				プレキャストU型側溝 450×450 ；	73	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式) 600×600 ；	262	m
側溝工	式	1	15,516,468	自由勾配側溝 600×1100 ；	4	m
				側溝蓋	524	枚

積算内訳書

工事名	福岡 208号 四山地区改良（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(落蓋式) 600用 L=500 ; 側溝蓋 (自由勾配側溝) 普通型 600用 L=500 ; 側溝蓋 (自由勾配側溝) 集水型 600用 L=500 ;	3 枚 1 枚
管渠工	式	1	1,090,320	鉄筋コンクリート台付管 600×600 ;	28 m
集水桝・マンホール工	式	1	997,100	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×900 ; 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×2400 ; 小段桝 現場打材 18-8-25(高炉) 300×300×800 ; 蓋 縞鋼板蓋 300×300桝穴用 t=6.0 HDZT77 ボルト 固定 ; 蓋 縞鋼板蓋 800×800桝穴用 t=6.0 HDZT77 ボルト 固定 ; 蓋 グレーチング蓋 800×800桝穴用 T-25 ボルト固定 ;	1 箇所 2 箇所 3 箇所 3 枚 1 枚 2 枚
排水工	式	1	3,855,530	小段排水 内幅 300mm 内高 300mm ; 縦排水 内幅 300mm 内高 300mm ; 張りコンクリート (小段排水) t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) ; 張りコンクリート (縦排水) t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) ;	137 m 3 m 212 m2 3 m2

積算内訳書

工事名	福岡 208号 四山地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋	5	枚
				300 40×6×60；		
				水平排水層	73	m
				RC-40；		
				基盤排水層	59	m
				RC-40 不織布t=3.0mm；		
				ふとんかご	59	m
				スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200；		
防護柵工	式	1	3,505,374			
防止柵工	式	1	3,505,374	基礎ブロック、鋼管基礎	137	基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm；		
				金網・支柱(立入防止柵)	273	m
				2m以下 2m；		
階段工	式	1	2,163,841			
階段工	式	1	2,163,841	擬木階段	42	m
				プラ擬木 2段組木(ボルト仕様) φ100×1500；		
				中詰盛土	1	式
				砂利舗装	105	m2
				RC-40 t=100；		
				碎石運搬	1	式
				基面整正	1	式
構造物撤去工	式	1	1,955,365			
構造物取壊し工	式	1	1,505,424	コンクリート構造物取壊し	88	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	65	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；		
運搬処理工	式	1	449,941	殻運搬	7	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	88	m3

積算内訳書

工事名	福岡 208号 四山地区改良（その2）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	7	m3	
				アスファルト殻 ; 殻処分	88	m3	
仮設工	式	1	2,728,060	コンクリート殻(鉄筋) ;			
汚濁防止工	式	1	1,642,480	濁水処理設備	1	式	
				標準処理量10m3/h級 ;			
交通管理工	式	1	1,085,580	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	93,968,625				
共通仮設費	式	1	13,812,631				
共通仮設費	式	1	4,312,631				
運搬費	式	1	2,067,600	重建設機械分解組立輸送費	1	式	
技術管理費	式	1	1,309,031	保守管理(ICT)	1	式	
				システム初期費(ICT)	1	式	
				道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	936,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	9,500,000				
純工事費	式	1	107,781,256				
現場管理費	式	1	33,541,000				
工事原価	式	1	141,322,256				
一般管理費等	式	1	23,157,744				

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	164,480,000	