積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島地区構造物外工事
工事地名	熊本県荒尾市大島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	263日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本208号 大島地区構造物外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	55,795,776	
道路土工	式	1	6,105,330	
掘削工(ICT)	式	1	139,740	掘削(ICT) 300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	172,932	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	3,108,000	路体(築堤)盛土(ICT) 11,100 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	2,198,175	路床盛土(ICT) 750 m3 (函渠裏込め) 土材料 750 m3 真砂土(締固め土)；
法面整形工(ICT)	式	1	486,483	法面整形(切土部)(ICT) 130 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 690 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	11,814,000	
固結工	式	1	11,814,000	中層混合処理 3,000 m3 高炉セメント(B種) 60kg/m3 改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1000m3以上；
舗装工	式	1	116,646	
アスファルト舗装工	式	1	116,646	下層路盤(歩道部) 32 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 32 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；
擁壁工	式	1	7,846,011	

積算内訳書

工事名	熊本208号 大島地区構造物外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	279,840	床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し	1	式
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	7,566,171	補強土壁基礎 (3号) 18-8-40(高炉)；	12	m
				補強土壁基礎 (4号) 18-8-40(高炉)；	13	m
				補強土壁壁面材組立・設置 (3号) あと施工:1次施工	175	m
				補強土壁壁面材組立・設置 (4号) あと施工:1次施工	176	m
				補強土壁壁面材組立・設置 (3号) あと施工:2次施工	32	m2
				補強土壁壁面材組立・設置 (4号) あと施工:2次施工	39	m2
				補強材取付 (3号) W=1.2m；	194	m2
				補強材取付 (4号) W=1.2m；	152	m2
				裏込砕石工 C-40；	68	m3
				まき出し・敷均し、締固め	311	m3
				まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	47	m3
				吸出し防止材 (基盤排水層) S-100；	79	m2
				吸出し防止材 (天端排水材)	113	m2

積算内訳書

工事名	熊本208号 大島地区構造物外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				S-300 ; 盛土内排水 W=300mm t=4mm ; 壁面上端処理 (3号) 幅 0.3m ; 壁面上端処理 (4号) 幅 0.3m ;	72 12 13	m m m
カルバート工	式	1	18,798,464			
作業土工	式	1	210,766	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	18,371,457	プレキャストボックス 内幅 2m 内高 3.5m ;	25	m
地覆工	式	1	216,241	場所打地覆 W=300 ;	5	m
排水構造物工	式	1	5,863,981			
作業土工	式	1	427,177	床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	2,544,170	プレキャストU型側溝 (落蓋式) 300×300(歩道用) ;	7	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式) 500×500(歩道用) ;	25	m

積算内訳書

工事名	熊本208号 大島地区構造物外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				プレキャストU型側溝 129 m 450×450 ; 側溝蓋 14 枚 300用(歩道用) (普通蓋) L=500 ; 側溝蓋 1 枚 300用(歩道用) (集水蓋) L=500 ; 側溝蓋 51 枚 500用(歩道用) (普通蓋) L=500 ;
集水桝・マンホール工	式	1	198,860	現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×600 ; 蓋 1 枚 600×600用 T-25 ホル固定 すべり止め ; 蓋 1 枚 700×700用 T-25 ホル固定 すべり止め ;
排水工	式	1	2,693,774	小段排水 20 m 内幅 300mm 内高 300mm ; 張りコンクリート 31 m ² (小段排水) t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無 ; 水平排水層 20 m RC-40 ; 基盤排水層 107 m RC-40 不織布t=3.0mm ; ふとんかご 107 m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200 ;
防護柵工	式	1	1,323,126	
防止柵工	式	1	1,323,126	基礎ブロック, 鋼管基礎 54 基 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm ; 金網・支柱(立入防止柵) 105 m 2m以下 2m ;

積算内訳書

工事名	熊本208号 大島地区構造物外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	2,134,068	
構造物取壊し工	式	1	783,033	コンクリート構造物取壊し 22 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 1,080 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m； 舗装版破碎 1,030 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	1,351,035	殻運搬 22 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 108 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 51 m3 アスファルト殻； 殻処分 22 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 108 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 51 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,794,150	
汚濁防止工	式	1	1,513,350	濁水処理設備 1 式 標準処理量10m3/h級；
交通管理工	式	1	280,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	55,795,776	
共通仮設費	式	1	10,256,019	
共通仮設費	式	1	3,734,019	
運搬費	式	1	1,851,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式

積算内訳書

工事名	熊本208号 大島地区構造物外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,270,019	六価カド溶出試験費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	613,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,522,000	
純工事費	式	1	66,051,795	
現場管理費	式	1	23,181,000	
工事原価	式	1	89,232,795	
一般管理費等	式	1	15,507,205	
工事価格	式	1	104,740,000	