

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度有明海沿岸国道管内柳川地区舗装修繕工事
工事地名	福岡県柳川市西蒲池地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	137日間	自	令和 6年 8月 6日
		至	令和 6年12月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度有明海沿岸国道管内柳川地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	48,434,885		
舗装工		式	1	38,903,345		
舗装打換え工		式	1	396,065	舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 舗装厚 200mm ； 舗装版破碎 (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m ； 殻運搬 (夜間) 舗装版破碎 ； 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ； 不陸整正 (夜間) 補足材無し ； 基層 (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 中間層 (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 中間層 (夜間) 粗粒度アスファルト混合物ボ°リマー改質アスファルトⅡ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 表層 (夜間) 密粒ギャップ°Asボ°リマー改質ⅠⅠ型(13) 舗装厚 50	
					1	式
					21	m2
					4	m3
					4	m3
					21	m2
					21	m2
					21	m2
					21	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度有明海沿岸国道管内柳川地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					mm 1.4m未満；	
切削オーバーレイ工	式	1	38,507,280	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップAS ポリマー改質ⅠⅠ型(13)； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻； 殻処分 (夜間) アスファルト殻；	11,200 560 560	m2 m3 m3
区画線工	式	1	3,871,040			
区画線工	式	1	3,871,040	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 高視認性区画線 (夜間) リブ式(溶融式) 実線 15cm；	3,200 3,200	m m
道路付属施設工	式	1	4,516,500			
道路付属物工	式	1	4,516,500	車線分離標 (夜間) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	150	本
仮設工	式	1	1,144,000			
交通管理工	式	1	1,144,000	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	48,434,885			
共通仮設費	式	1	8,387,800			

積算内訳書

工事名	令和6年度有明海沿岸国道管内柳川地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	732,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	532,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,655,000	
純工事費	式	1	56,822,685	
現場管理費	式	1	20,272,000	
工事原価	式	1	77,094,685	
一般管理費等	式	1	13,545,315	
工事価格	式	1	90,640,000	