

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事
工事地名	福岡県福岡市東区大字西戸崎外 海の中道海浜公園内

2. 工事内容

1) 事務所名	国営海の中道海浜公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植栽	式	1	913,126	
植栽工	式	1	913,126	
施肥工	式	1	92,026	寄植施肥 890 m2 施肥量0.1kg/m2；
中低木植栽工	式	1	821,100	中低木植栽 1,000 本 クロマツ 樹高(H) 0.5m 枝張(W) 0m 支柱無；
緑地育成	式	1	32,103,882	
樹木整姿工	式	1	3,459,098	
高中木整姿工	式	1	1,609,470	軽剪定 10 本 落葉樹 幹周(C) 25cm以上40cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 落葉樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 落葉樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 落葉樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 1 本 落葉樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 常緑樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 常緑樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				常緑樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 常緑樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 1 本 常緑樹 幹周(C) 150cm以上180cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 針葉樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 針葉樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 針葉樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 針葉樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 1 本 針葉樹 幹周(C) 150cm以上180cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；
低木整姿工	式	1	1,849,628	手刈 17 株 玉物 径(D) 45cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 15 株 玉物 径(D) 45cm以上75cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 38 株 玉物 径(D) 75cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 14 株 玉物 径(D) 120cm以上180cm未満 集積・運搬・積

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				卸作業含む； 手刈 19 株 玉物 径(D) 180cm以上240cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 12 株 玉物 径(D) 240cm以上300cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈 3 株 玉物 径(D) 300cm以上 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈 781 m2 寄植 樹高(H) 100cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈 1,080 m2 寄植 樹高(H) 100cm以上200cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈 902 m2 寄植 樹高(H) 200cm以上300cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；
樹木育成工	式	1	21,422,384	
樹勢回復工	式	1	8,716,655	樹幹注入 870 本 自然圧注入 注入量(目安) 胸高直径 10~15cm 1本(90ml)/本； 樹幹注入剤 3,670 本 マツノサ イソチユウ増殖抑制剤；
樹木伐採・抜根工	式	1	4,729,910	高木伐採 20 本 幹周(C) 7cm以上10cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 50 本 幹周(C) 10cm以上20cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 30 本 幹周(C) 20cm以上30cm未満 集積・運搬・積卸作

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				業含む； 高木伐採 30 本 幹周(C) 30cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作 業含む；
				高木伐採 10 本 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作 業含む；
				高木伐採 10 本 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作 業含む；
				高木伐採 5 本 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸 作業含む；
				高木伐採 20 本 枯損木(松) 幹周(C) 7cm以上10cm未満 集積・運 搬・積卸作業含む；
				高木伐採 30 本 枯損木(松) 幹周(C) 10cm以上20cm未満 集積・ 運搬・積卸作業含む；
				高木伐採 60 本 枯損木(松) 幹周(C) 20cm以上30cm未満 集積・ 運搬・積卸作業含む；
				高木伐採 50 本 枯損木(松) 幹周(C) 30cm以上60cm未満 集積・ 運搬・積卸作業含む；
				高木伐採 20 本 枯損木(松) 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・ 運搬・積卸作業含む；
				高木伐採 20 本 枯損木(松) 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・ 運搬・積卸作業含む；
				高木伐採 10 本 枯損木(松) 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積 ・運搬・積卸作業含む；

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
機械・除草工	式	1	7,657,819	機械除草	29,300	m2
				肩掛式；		
				機械除草	57,000	m2
				ハンドガイト式及び肩掛式；		
				機械除草	39,000	m2
				3連トラクタモア 3tトラクタ牽引 平地；		
草刈・除草工	式	1	318,000	草刈り	800	m2
				人力(抜根、集草、積込・運搬)；		
発生材等処理工	式	1	7,222,400			
発生材処理工	式	1	7,222,400	チップ処理	800	m3
				粒径 50mm以下；		
				チップ敷均し	800	m2
				敷均し厚 100mm 機械施工；		
施設整備	式	1	17,355,266			
園路広場整備工	式	1	2,471,850			
アスファルト舗装工	式	1	1,746,475	下層路盤(車道・路肩部)	500	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				下層路盤(歩道部)	250	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	500	m2
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；						
表層(歩道部)	250	m2				
再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上						
				；		
透水性舗装工	式	1	636,675	下層路盤(歩道部)	250	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層	250	m2
				開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；		
区画線工	式	1	88,700	溶融式区画線	100	m
				(白)		

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 区画線消去 削取り式 ;
管理施設整備工	式	1	127,256	100 m
柵工	式	1	127,256	フェンス (立入防止柵) ネットフェンス(着色塗装) 張高1800mm ;
				4 m
				フェンス (立入防止柵) メッシュフェンス(着色塗装) 張高1800mm ;
				4 m
				柵 ロープ柵(φ12) 柵高1100mm ;
				4 m
維持管理工	式	1	13,511,590	
排水施設清掃工	式	1	497,840	側溝清掃(人力) 無蓋 普通作業員 ;
				980 m
保安巡回警備工	式	1	6,113,750	巡回警備 原付バイク使用 交通誘導警備員B ;
				365 日
臨時作業工	式	1	6,900,000	臨時作業
				1 式
構造物撤去工	式	1	504,070	
構造物取壊し工	式	1	352,050	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;
				1 式
				500 m ²
運搬処理工	式	1	152,020	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;
				20 m ³
				20 m ³
仮設工	式	1	740,500	

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 公園維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	740,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,372,274	
共通仮設費	式	1	5,005,000	
共通仮設費	式	1	568,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	568,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,437,000	
純工事費	式	1	55,377,274	
現場管理費	式	1	18,202,000	
工事原価	式	1	73,579,274	
一般管理費等	式	1	13,090,726	
工事価格	式	1	86,670,000	