

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度海の中道 D地区玄海灘海浜部整備工事
工事地名	福岡県福岡市東区大字西戸崎外 海の中道海浜公園内

2. 工事内容

1) 事務所名	国営海の中道海浜公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	252日間	自 令和 6年 6月22日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 D地区玄海灘海浜部整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基盤整備	式	1	30,532,725	
敷地造成工	式	1	30,386,025	
排砂工	式	1	6,288,000	掘削 30,000 m3 土砂 オフソカット 押土有 普通土30,000m3以上；
仮設土堤工	式	1	20,588,925	路体(築堤)盛土 11,300 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 法面整形(盛土部) 3,300 m2 法面締固め無 現場制約無； 土のう工 440 m まくら土のう250×900 耐候性；
飛砂防止対策工	式	1	3,509,100	チップ敷均し 600 m2 敷均し厚 100mm 機械施工； 地被類移植 2,400 株 カバー 平面部； 地被類運搬 2,400 株 カバー 2.0km以下；
仮設工	式	1	146,700	
交通管理工	式	1	146,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	30,532,725	
共通仮設費	式	1	3,976,200	
共通仮設費	式	1	1,070,200	
運搬費	式	1	689,200	重建設機械分解組立輸送費 1 式 【32 t 級】

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 D地区玄海灘海浜部整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	381,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,906,000	
純工事費	式	1	34,508,925	
現場管理費	式	1	12,640,000	
工事原価	式	1	47,148,925	
一般管理費等	式	1	8,841,075	
工事価格	式	1	55,990,000	