

工事名称 令和6年度海の中道 事務所庁舎改修外工事
工事場所 福岡県福岡市東区大字西戸崎 海の中道海浜公園内

浴室改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
【建築】									
直接仮設		1		式		105,930			
防水		1		式		21,758			
木工		1		式		45,900			
金属		1		式		206,546			
左官		1		式		97,372			
建具		1		式		445,440			
塗装		1		式		131,815			
環境配慮改修		1		式		167,429			
内外装		1		式		355,853			
ユニット及びその他		1		式		348,600			
撤去		1		式		228,512			
発生材処理		1		式		106,090			
	計					2,261,245			

浴室改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	105,930	
計				105,930	
防水	外部	1	式	21,758	
計				21,758	
木工	部位別	1	式	45,900	
計				45,900	
金属	内部	1	式	206,546	
計				206,546	
左官	内部	1	式	97,372	
計				97,372	
建具	アルミニウム製建具	1	式	123,000	
建具	木製建具	1	式	135,000	
建具	鋼製建具	1	式	165,000	
建具	ガラス	1	式	22,440	
計				445,440	
塗装	内部	1	式	131,815	
計				131,815	
環境配慮改修	撤去	1	式	167,429	
計				167,429	
内外装	内部	1	式	355,853	

機械設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式	187,200	
換気設備	ダクト設備	1	式	84,900	
計				272,100	
衛生器具設備		1	式	279,700	
計				279,700	
給水設備		1	式	197,620	
計				197,620	
排水設備		1	式	133,400	
計				133,400	
給湯設備		1	式	77,600	
計				77,600	
撤去工事		1	式	218,290	
計				218,290	
発生材処理	処分	1	式	53,400	
計				53,400	

浴室改修 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
ガラス撤去	集積共	0.4	m ²	1,200	480	
(内部)						
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.5	m ³	74,700	37,350	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	6.4	m ²	7,900	50,560	
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	3.1	m ²	5,170	16,027	
木製幅木撤去	集積共	6.9	m	670	4,623	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	13.6	m	2,800	38,080	
天井下地撤去	集積共	11.4	m ²	2,730	31,122	
アルミ引違戸撤去	W1600*H1800	1	か所	13,800	13,800	
アルミ出し窓	W600×H600	1	か所	9,000	9,000	
鋼製建具撤去	W900×H2,225	1	か所	23,800	23,800	
棚撤去	800×800×700程度	1	か所	3,670	3,670	
計					228,512	

