

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度海の中道 リゾートエリア管路設置工事
工事地名	福岡県福岡市東区大字西戸崎外 海の中道海浜公園内

2. 工事内容

1) 事務所名	国営海の中道海浜公園事務所 工務課		
2) 主 工 種	公園工事		
3) 工 期	358日間	自	令和 7年 3月 7日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 リゾートエリア管路設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施設整備	式	1	9,141,478		
電気設備工	式	1	7,086,913		
作業土工	式	1	1,180,842	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂 流用土・再生砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
電線管路工	式	1	5,906,071	埋設管路	715 m
				強化可とう電線管 SFEP 径 100mm；	
				直管継手(材料費)	28 個
				強化可とう電線管 100mm；	
				ベルマウス(材料費)	28 個
				強化可とう電線管 100mm；	
				埋設シート	358 m
				ポリエチレンクロス(2倍) 300mm×50m；	
				ハンドホール	1 箇所
				600□×900H(8t)；	
				ハンドホール	6 箇所
				600□×600H(2t)；	
園路広場整備工	式	1	1,981,215		
舗装版撤去工	式	1	945,937	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；	
				舗装版破碎(小規模)	230 m2
				アスファルト舗装；	
				殻運搬	11 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	11 m3
				アスファルト殻；	

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 リゾートエリア管路設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	1,035,278	下層路盤(歩道部)	227	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(歩道部)	227	m2
				再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm ;		
仮設工	式	1	73,350	表層(車道・路肩部)	227	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
交通管理工	式	1	73,350	交通誘導警備員	1	式
施設整備	式	1	23,338,633			
電気設備工	式	1	22,571,124			
作業土工	式	1	3,437,498	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 流用土・再生砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
電線管路工	式	1	18,996,426	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
電線管路工	式	1	18,996,426	埋設管路	2,560	m
				強化可とう電線管 SFEP 径 100mm ;		
				直管継手(材料費)	104	個
				強化可とう電線管 100mm ;		
				ベルマウス(材料費)	136	個
				強化可とう電線管 100mm ;		
				埋設シート	761	m
				ポリエチレンクロス(2倍) 300mm×50m ;		
				接地設置	2	極
				D種接地 ;		
電線管路工	式	1	18,996,426	接地設置	2	極

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 リゾートエリア管路設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				A種接地；		
				ハンドホール	8	箇所
				900□×600H(2t)；		
				ハンドホール	1	箇所
				600□×900H(2t)；		
				ハンドホール	2	箇所
				600□×600H(2t)；		
電力需給用計器盤基礎工	式	1	137,200	電力需給用計器盤基礎	1	箇所
				2,200×2,400×400；		
園路広場整備工	式	1	694,159			
舗装版撤去工	式	1	315,622	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；		
				舗装版破碎(小規模)	83	m2
				アスファルト舗装；		
				殻運搬	4	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	4	m3
				アスファルト殻；		
アスファルト舗装工	式	1	378,537	下層路盤(歩道部)	83	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(歩道部)	83	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	83	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
仮設工	式	1	73,350			
交通管理工	式	1	73,350	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	32,480,111			
共通仮設費	式	1	3,940,487			

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 リゾートエリア管路設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	865,487	
準備費	式	1	467,487	試掘調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	398,000	支障木伐採費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,075,000	
純工事費	式	1	36,420,598	
現場管理費	式	1	13,246,000	
工事原価	式	1	49,666,598	
一般管理費等	式	1	9,253,402	
工事価格	式	1	58,920,000	