

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度海の中道 園内間伐工事
工事地名	福岡県福岡市東区大字西戸崎外 海の中道海浜公園内

2. 工事内容

1) 事務所名	国営海の中道海浜公園事務所 工務課		
2) 主 工 種	公園工事		
3) 工 期	299日間	自	令和 7年 4月 7日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 園内間伐工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
自然育成		式	1	41,122,700		
自然育成植栽工		式	1	33,389,200		
林地育成工		式	1	33,389,200	高木伐採 300 本 幹周(C) 15cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 2,500 本 幹周(C) 15cm以上25cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 1,000 本 幹周(C) 25cm以上40cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 600 本 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 80 本 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 10 本 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 2 本 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 1 本 幹周(C) 150cm以上200cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 下刈り 10,000 m2 障害無 飛散防止措置有；	
公園施設等撤去・移設工		式	1	7,000,000		
発生材再利用工		式	1	7,000,000	チップ化处理 700 m3 粒径50mm以下；	

積算内訳書

工事名	令和6年度海の中道 園内間伐工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	733,500	
交通管理工	式	1	733,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	41,122,700	
共通仮設費	式	1	4,288,000	
共通仮設費	式	1	485,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	485,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,803,000	
純工事費	式	1	45,410,700	
現場管理費	式	1	16,039,000	
工事原価	式	1	61,449,700	
一般管理費等	式	1	11,170,300	
工事価格	式	1	72,620,000	