

積算内訳書

1. 工事名

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事
工事地名	大分県大分市鶴崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	592日間	自	令和 7年 8月 1日
		至	令和 9年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（A2）受託工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	138,207,057		
河川土工	式	1	2,517,235		
掘削工(ICT)	式	1	295,320	掘削(ICT)	690 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	280,867	路体(築堤)盛土	5 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	40 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	290 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	240 m3
				敷均し(ルース)；	
				積込(ルース)	290 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工(ICT)	式	1	309,188	路体(築堤)盛土(ICT)	320 m3
				土砂等運搬	350 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	350 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	322,792	法面整形(切土部)(ICT)	200 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	270 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	1,309,068	整地	460 m3
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	460 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	230 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	230 m3
				草の根混じり土砂；	

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（A2）受託工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋台工	式	1	103,816,882		
作業土工	式	1	2,274,555	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工	式	1	966,581	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
既製杭工	式	1	71,869,919	積込(ルース)	310 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	310 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	523 t
				汚泥；	
				殻運搬	72 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	72 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				鋼管杭	12 本
				鋼管径(杭径) 1000mm(1200mm) 鋼管長さ(杭長)	
				40.5m(41.0m)；	
				現場取卸(鋼管杭)	161.7 t
橋台躯体工	式	1	28,705,827	基礎材	150 m2
				再生クワッシャー40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	
				均しコンクリート	150 m2
				敷厚10cm；	
				コンクリート	644 m3
				24-12-25(20)(高炉)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋	6.18	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	18.27	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	2.22	t
				SD345 D13；		
				踏掛版アンカー筋	23	本
				SD345 D22×600 (HDZT77)；		
				機械式鉄筋定着体	322	箇所
				D13 鉄筋長1m以下；		
				機械式鉄筋定着体	162	箇所
				D16 鉄筋長1m超～2m以下；		
				機械式鉄筋定着体	180	箇所
				D13 鉄筋長2m超～3m以下；		
				機械式鉄筋定着体	129	箇所
				D16 鉄筋長2m超～3m以下；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				アンカーボルト箱抜き	48	箇所
				φ 150×640；		
				支保	1	式
				支保	1	式
				支保	1	式
				足場	1	式
地盤改良工	式	1	9,980,017			
作業土工	式	1	5,559,109	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（A2）受託工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工	式	1	957,481	土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式
				草の根混じり土砂；	
安定処理工	式	1	3,463,427	安定処理	384 m2
				1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10t /100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)； 安定処理	191 m2
				1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 7.5 t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)； 安定処理	194 m2
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セ メント系固化材(一般軟弱土用)；	
法覆護岸工	式	1	11,741,910		
作業土工	式	1	230,799	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルーズ)	1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	6,717,496	土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 現場打基礎コンクリート	53 m
				(I型)	
				18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm； 現場打小口止コンクリート	1 箇所
				(4号)	
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ253cm； 現場打小口止コンクリート	1 箇所
				(5号)	

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（A2）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ253cm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート (1号)	1	箇所
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ253cm ; 間知ブロック張 150kg/個未満 控え35cm 粗面タイプ 再生砕石 RC -40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	228	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	12	m2
				現場打天端コンクリート (Ⅱ型)	22	m
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ65cm ; 現場打天端コンクリート (Ⅳ型)	30	m
				18-8-40(高炉) 幅63cm 高さ65cm ;		
護岸付属物工	式	1	1,255,355	平張コンクリート 18-8-40(高炉) t=35cm 再生クラッシュラン(RC-40) t= 20cm ;	117	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	5	m2
植生工	式	1	3,538,260	張芝 張芝工(野芝) 500m2以上 ;	1,980	m2
付帯道路工	式	1	964,121			
アスファルト舗装工	式	1	739,898	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm ;	228	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm ;	132	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	90	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上3.0m以下 ;	138	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（A2）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	224,223	歩車道境界ブロック 一般部 片面R A種(150/170×200×2000)；	31	m
付属物設置工	式	1	806,470			
防止柵工	式	1	245,705	基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 200×200×450； 基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 350×350×600； 金網・支柱(立入防止柵) (撤去・再設置) 支柱柵高1.8m 金網型 基礎ブロック用 L=10.2m； 門扉 (撤去・再設置) 門柱高1.8m 門扉幅1.0m 金網型 片開き 基礎ブロック用；	5 2 1 1	基 基 箇所 基
付属物設置工	式	1	560,765	CCTVカメラ装置 (移設) 光屋外配線 (移設) 非常用発電装置 (移設) コンクリート (張コンクリート) 18-8-25(高炉)；	1 1 1 0.4	台 式 台 m3
構造物撤去工	式	1	403,205			
構造物取壊し工	式	1	201,205	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	3 150 340	m3 m m2
付属物撤去工	式	1	73,828	光ケーブル配線撤去	211	m

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工		式	1	128, 172	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	3	m3
					殻運搬 アスファルト殻；	17	m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	3	m3
					殻処分 アスファルト殻；	17	m3
					現場発生品運搬 光ケーブル；	0. 03	t
					仮設工		式
管理用道路切回工		式	1	385, 040	管理用道路盛土	70	m3
					下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm；	95	m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1. 4m 以上3. 0m以下；	95	m2
					工事用道路工		式
作業ヤード整備工		式	1	5, 725, 894	工事用道路盛土 (設置・撤去)	1	式
					敷砂利 (設置・撤去)	1	式
					大型土のう (設置・撤去)	1	式
					ヤード造成 (整備・復旧)	1	式
交通管理工		式	1	273, 400	大型土のう (設置・撤去)	1	式
					交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	138, 207, 057			

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（A 2）受託工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	20,576,900	
共通仮設費	式	1	7,913,900	
運搬費	式	1	5,057,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
事業損失防止施設費	式	1	290,000	振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	1,351,900	土質等試験費 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,215,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,663,000	
純工事費	式	1	158,783,957	
現場管理費	式	1	44,359,000	
工事原価	式	1	203,142,957	
一般管理費等	式	1	31,187,043	
工事価格	式	1	234,330,000	