

積算内訳書

1. 工事名

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事
工事地名	大分県大分市皆春地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 大分河川国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) 工 期 | 592日間 | 自 | 令和 7年 8月 1日 |
| | | 至 | 令和 9年 3月15日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	216, 299, 271		
河川土工		式	1	6, 409, 486		
掘削工 (ICT)		式	1	849, 400	掘削 (ICT)	2, 000 m3
盛土工		式	1	746, 076	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
					路体 (築堤) 盛土	110 m3
					2. 5m未満；	
盛土工		式	1	746, 076	路体 (築堤) 盛土	180 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
盛土工 (ICT)		式	1	89, 740	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	350 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	1, 078, 180	法面整形 (切土部) (ICT)	790 m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	720 m2
残土処理工		式	1	3, 646, 090	法面締固め無し；	
					整地	450 m3
					敷均し (ルース)；	
					土砂等運搬	450 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
RC橋脚工		式	1	136, 420, 588	土砂等運搬	830 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	830 m3
					草の根混じり土砂；	
作業土工		式	1	3, 034, 321	床掘り	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				掘削補助機械搬入搬出	1	式
残土処理工	式	1	336, 936	整地	1	式
				敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
既製杭工	式	1	74, 436, 791	積込(ルース)	350	m3
				土砂 ;		
				土砂等運搬	350	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				残土等処分	598	t
				汚泥 ;		
				殻運搬	158	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	158	m3
橋脚躯体工	式	1	53, 730, 200	コンクリート殻(無筋) ;		
				鋼管杭	15	本
				鋼管径(杭径) 1000mm(1200mm) 鋼管長さ(杭長) 33. 0m(33. 5m) ;		
				現場取卸(鋼管杭)	145. 5	t
				基礎材	110	m2
				再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下 ;		
				均しコンクリート	110	m2
				敷厚10cm ;		
				コンクリート (躯体) 24-12-25(20)(高炉) ;	436	m3
				コンクリート (底版) 30-12-25(20)(高炉) ;	303	m3
				鉄筋	59. 55	t
				SD345 D38 ;		
				鉄筋	30. 58	t
				SD345 D29～32 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名		乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				鉄筋	SD345 D16～25；	49.37	t
				鉄筋	(カゝス圧接) D32+D32；	27	箇所
				鉄筋	(カゝス圧接) D29+D29；	97	箇所
				鉄筋	(機械式継手) D38+D38；	452	箇所
				機械式鉄筋定着体	D19 鉄筋長2m超～3m以下；	746	箇所
				機械式鉄筋定着体	D22 鉄筋長2m超～3m以下；	897	箇所
				機械式鉄筋定着体	D22 鉄筋長5m超～6m以下；	414	箇所
				型枠	一般型枠；	1	式
				型枠	一般型枠；	1	式
				アンカーボルト箱抜	φ 175×1110；	48	箇所
				支保		1	式
				足場		1	式
鉄筋保護工	式	1	4,882,340	コンクリート	18-8-40(高炉)；	25	m3
				型枠	一般型枠；	1	式
				型枠	一般型枠；	1	式
				鉄筋カバー	D38用；	452	本
				水抜きパイプ		11	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				VP50 L=450mm ; コンクリート構造物取壊し	25 m3
				取壊し(人力)、取卸し・積込(機械) ; 殻運搬	25 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	25 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
法覆護岸工	式	1	4,396,020		
植生工	式	1	4,396,020	張芝	2,460 m2
				張芝工 500m2以上 ;	
付帯道路工	式	1	732,015		
アスファルト舗装工	式	1	732,015	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm ;	282 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上3.0m以下 ;	282 m2
付属物設置工	式	1	135,390		
付属物設置工	式	1	135,390	車止めポスト 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 1100mm (H=850) ;	3 本
構造物撤去工	式	1	90,547		
構造物取壊し工	式	1	50,477	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断	3 m3 3 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎	81 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;	
運搬処理工	式	1	40,070	殻運搬	3 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬	4 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				アスファルト殻；		
				殻処分	3	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	4	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	68,115,225			
工事用道路工	式	1	1,712,211	工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置・撤去)		
				工事用道路補修	1	式
土留・仮締切工	式	1	59,586,964	溝掘り	1	式
				鋼矢板	1	式
				(設置・撤去)		
				切梁・腹起し	1	式
				(設置・撤去)		
				締切盛土	1	式
				(設置・撤去)		
				大型土のう	1	式
				(仕拵・積立・撤去)		
水替工	式	1	1,104,010	ポンプ排水	1	式
汚濁防止工	式	1	5,274,600	汚濁防止フェンス	1	式
				(設置・撤去)		
交通管理工	式	1	437,440	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	216,299,271			
共通仮設費	式	1	32,614,189			
共通仮設費	式	1	14,824,189			

積算内訳書

仮番号

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
運搬費	式	1	9,341,570	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
準備費	式	1	1,376,719	木根等処分費	1	式
事業損失防止施設費	式	1	290,000	振動調査費	1	式
役務費	式	1	702,000	借地料	1	式
技術管理費	式	1	1,351,900	土質等試験費	1	式
				システム初期費 (ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,762,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	17,790,000			
純工事費	式	1	248,913,460			
現場管理費	式	1	65,793,000			
工事原価	式	1	314,706,460			
一般管理費等	式	1	45,653,540			
工事価格	式	1	360,360,000			