

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8 球磨川小川地区排水機場本体（1 期）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町西部地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 ・ 8 球磨川小川地区排水機場本体（1 期）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水機場		式	1	244, 873, 426			
河川土工		式	1	16, 442, 826			
作業土工		式	1	9, 478, 530	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					土砂；		
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					敷均し(ルース)；		
盛土工(ICT)		式	1	6, 964, 296	路体(築堤)盛土(ICT)	3, 000	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂 土量50, 000m3未満；		
基礎工		式	1	65, 378, 016			
地盤改良工		式	1	65, 378, 016	中層混合処理	9, 172	m3
水路工		式	1	38, 488, 486			
作業土工		式	1	40, 374	基面整正	1	式
暗渠工		式	1	38, 448, 112	プレキャストボックス	19. 8	m
					内幅 3. 8m 内高 3. 7m；		
吸水槽工		式	1	78, 149, 985			
本体工		式	1	78, 149, 985	均しコンクリート	510	m2
					18-8-40(高炉)W/C指定無し 敷厚 10 c m；		
					コンクリート	1, 389	m3
					24-12-40(高炉)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 ・ 8 球磨川小川地区排水機場本体（1 期）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D16～25 ；	97.25	t
				型枠 一般型枠 ；	1	式
				型枠 一般型枠 ；	1	式
				足場 安全ネット不要 ；	1	式
				足場 安全ネット不要 ；	1	式
				支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ；	1	式
				支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ；	1	式
吐出水槽工	式	1	21,947,814			
本体工	式	1	21,947,814	均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C指定無し 敷厚 10 c m ；	130	m2
				コンクリート 24-12-40(高炉) ；	337	m3
				鉄筋 SD345 D16～25 ；	23.6	t
				型枠 一般型枠 ；	1	式
				足場 安全ネット不要 ；	1	式
				足場 安全ネット不要 ；	1	式
				支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ；	1	式
翼壁工	式	1	6,123,222			
本体工	式	1	6,123,222	均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C指定無し 敷厚 10 c m ；	43	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 ・ 8 球磨川小川地区排水機場本体（１期）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート 24-12-40(高炉) ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット不要 ;	90 m3 6.32 t 17 m2 1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	7,624,200		
構造物取壊し工	式	1	5,625,000	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	300 m3
運搬処理工	式	1	1,999,200	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	300 m3 300 m3
仮設工	式	1	10,718,877		
土留・仮締切工	式	1	2,791,477	土のう (設置・製作) 耐候性大型土のう短期仮設（１年）対応 ; 土のう (撤去) 耐候性大型土のう短期仮設（１年）対応 ;	1 式 1 式
水替工	式	1	7,710,050	ポンプ 排水 120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;	1 式
交通管理工	式	1	217,350	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	244,873,426		
共通仮設費	式	1	27,670,500		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 ・ 8 球磨川小川地区排水機場本体（1 期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,024,500	
運搬費	式	1	3,475,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	555,500	六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,994,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	21,646,000	
純工事費	式	1	272,543,926	
現場管理費	式	1	79,226,000	
工事原価	式	1	351,769,926	
一般管理費等	式	1	50,720,074	
工事価格	式	1	402,490,000	