

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度新佐敷トンネル外照明設備設置工事
工事地名	八代河川国道事務所管内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 企画部 情報通信技術課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 391日間 | 自 | 令和 7年11月19日 |
| | | 至 | 令和 8年12月14日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和７・８年度新佐敷トンネル外照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	5,610,000	
トンネル照明設備	式	1	5,610,000	
トンネル照明設備装置	式	1	5,610,000	自動調光装置 3 組 輝度計式 受光部×1 制御部×1 ；
機器単体費	式	1	5,610,000	
電気設備	式	1	184,295,853	
トンネル照明設備工	式	1	149,242,210	
トンネル照明設備設置工	式	1	70,213,970	自動調光装置設置 1 組 制御部・受光部； 基本照明設置 289 台 KAE90BLS-J-D(L側)； 入口照明設置 2 台 KAE070BS-J-D(L側)； 入口照明設置 5 台 KAE100BS-J-D(R側)； 入口照明設置 4 台 KAE150BS-J-D(L側)； 入口照明設置 4 台 KAE200BS-J-D(L側)； 入口照明設置 14 台 KAE250BS-J-D(L側)； 入口照明設置 22 台 KAE300BS-J-D(L側)； 入口照明設置 14 台 KAE350BS-J-D(L側)；
道路照明設備工	式	1	181,200	接続道路照明設置 1 台 KCE070-2；
トンネル照明設備設置工	式	1	78,602,370	自動調光装置設置 1 組 制御部・受光部；

積算内訳書

工事名	令和7・8年度新佐敷トンネル外照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基本照明設置	335	台
				KAE90BLS-J-D(L側)；		
				入口照明設置	2	台
				KAE070BS-J-D(L側)；		
				入口照明設置	5	台
				KAE100BS-J-D(L側)；		
				入口照明設置	4	台
				KAE150BS-J-D(L側)；		
				入口照明設置	5	台
				KAE200BS-J-D(L側)；		
				入口照明設置	19	台
				KAE250BS-J-D(L側)；		
				入口照明設置	22	台
				KAE300BS-J-D(L側)；		
				入口照明設置	8	台
				KAE350BS-J-D(L側)；		
道路照明設備工	式	1	181,200	接続道路照明設置	1	台
				KCE070-2；		
トンネル照明設備設置工	式	1	63,470	自動調光装置設置	1	組
				制御部・受光部；		
トンネル照明設備撤去工	式	1	11,605,770			
トンネル照明設備撤去工	式	1	5,510,470	自動調光装置撤去(不使用)	1	組
				制御部・受光部；		
				基本照明撤去(不使用)	279	台
				KWF0322B 調光形；		
				基本照明撤去(不使用)	10	台
				KWF0322B 一般形；		
				入口照明撤去(不使用)	22	台
				KPH110B；		
				入口照明撤去(不使用)	36	台
				KPH180B；		
				入口照明撤去(不使用)	44	台
				KPH220B；		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度新佐敷トンネル外照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				入口照明撤去(不使用) KPH270B；	21	台
				入口照明撤去(不使用) KPH360B；	6	台
道路照明設備撤去工	式	1	16,060	接続道路照明撤去(不使用) KSH-2 NHT110L；	1	台
トンネル照明設備撤去工	式	1	6,031,440	自動調光装置撤去(不使用) 制御部・受光部；	1	組
				基本照明撤去(不使用) KWF0322B 調光形；	315	台
				基本照明撤去(不使用) KWF0322B 一般形；	20	台
				入口照明撤去(不使用) KPH110B；	20	台
				入口照明撤去(不使用) KPH180B；	32	台
				入口照明撤去(不使用) KPH220B；	42	台
				入口照明撤去(不使用) KPH270B；	30	台
道路照明設備撤去工	式	1	16,060	接続道路照明撤去(不使用) KSH-2 NHT110L；	1	台
トンネル照明設備撤去工	式	1	31,740	自動調光装置撤去(不使用) 制御部・受光部；	1	組
工場製品輸送工	式	1	3,600			
輸送工	式	1	3,600	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	23,444,273			
仮設足場工	式	1	10,862,643	照明器具設置 高所作業車	603	時間
				照明器具撤去 高所作業車	536	時間
交通管理工	式	1	12,581,630	交通誘導警備員A	71	人日
				交通誘導警備員B	498	人日

積算内訳書

工事名	令和７・８年度新佐敷トンネル外照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	184,295,853	
共通仮設費	式	1	17,353,173	
共通仮設費	式	1	67,173	
技術管理費	式	1	67,173	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	17,286,000	
純工事費	式	1	201,649,026	
現場管理費	式	1	88,522,000	
機器間接費	式	1	1,022,000	
機器管理費	式	1	1,022,000	
工事原価	式	1	291,193,026	
一般管理費等	式	1	43,176,974	
工事価格	式	1	339,980,000	