

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	袈裟堂川排水機場ポンプ設備工事
工事地名	熊本県八代市坂本町西部地先

## 2. 工事内容

- |          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 八代河川国道事務所 河川管理課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 揚排水ポンプ設備(新設)    |   |             |
| 3) 工 期   | 833日間           | 自 | 令和 7年12月 6日 |
|          |                 | 至 | 令和10年 3月17日 |

## 4) 工事概要

# 積算内訳書

工事名	袈裟堂川排水機場ポンプ設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	650,297,774	
揚排水ポンプ設備製作	式	1	650,297,774	
主ポンプ設備	式	1	197,873,368	主ポンプ 4 台 主ポンプ予備品 1 式 主配管 4 台分 可とう管 4 台 吐出弁 4 台 逆流防止弁 4 台 減速機架台 4 基
主原動機	式	1	180,160,000	エンジン 4 台 排気消音器 4 台 排風消音器 4 台 吸排気管ダクト 4 台分
動力伝達装置	式	1	156,000,000	減速機 4 台
系統機器設備	式	1	50,806,000	燃料移送ポンプ 2 台 燃料小出槽 1 基 燃料貯油槽 1 基 空気圧縮機 2 台 始動空気槽 4 組
操作制御設備	式	1	63,433,330	主ポンプ盤 4 面 共通補機盤 1 面 水位計 1 式 水位検知器 1 式
付属設備	式	1	2,025,076	点検歩廊 1 式
間接労務費	式	1	38,956,000	
純製作費	式	1	689,253,774	
工場管理費	式	1	31,840,000	

## 積算内訳書

工事名	袈裟堂川排水機場ポンプ設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作原価	式	1	721,093,774	
据付工	式	1	52,472,508	
揚排水ポンプ設備輸送工	式	1	705,000	
輸送工	式	1	705,000	揚排水ポンプ設備輸送 1 式
揚排水ポンプ設備据付	式	1	51,299,608	
揚排水ポンプ据付工	式	1	51,299,608	据付(揚排水ポンプ) 1 式 据付(燃料貯油槽) 1 式 据付(付属設備) 1 式 直接経費 1 式 土木工事 1 式 ；土木工事数量については、別紙「土木工事数量総括表」による
仮設工	式	1	467,900	
足場支保工(機械設備)	式	1	467,900	足場 1 式
共通仮設費	式	1	6,883,000	
共通仮設費	式	1	1,597,000	
運搬費	式	1	1,597,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,286,000	
純工事費	式	1	59,355,508	
現場管理費	式	1	10,296,000	

## 積算内訳書

工事名	袈裟堂川排水機場ポンプ設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付間接費	式	1	22, 456, 000	
据付工事原価	式	1	92, 107, 508	
設計技術費	式	1	17, 340, 000	
工事原価	式	1	830, 541, 282	
一般管理費等	式	1	89, 388, 718	
工事価格	式	1	919, 930, 000	