

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市北野町中島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	206日間	自	令和 7年 8月 6日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	68,830,039		
河川土工	式	1	8,927,362		
掘削工 (ICT)	式	1	239,514	掘削 (ICT) (表土剥取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	380 m3
				掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	190 m3
盛土工	式	1	4,653,476	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満 ;	460 m3
				路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	440 m3
				土材料	1 式
盛土工 (ICT)	式	1	2,061,212	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	70 m3
				路床盛土 (ICT)	760 m3
				土材料	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	231,336	法面整形 (盛土部) (ICT)	420 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	1,741,824	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
地盤改良工	式	1	14,551,840		
固結工	式	1	14,551,840	中圧噴射攪拌工 (MITS工法CMS-Sシステム)	206 本
				空打長0.7m 改良平均長5.4m ;	
法覆護岸工	式	1	33,169,643		
作業土工	式	1	426,029	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	32,689,994	現場打基礎コンクリート (大型ブロック)	142 m

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) 底幅 137 c m 高さ 20 c m ; 現場打基礎コンクリート	7 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ; 現場打小口止コンクリート (A型)	1 箇所
				18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート (B型)	1 箇所
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート ①	1 箇所
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート ②	1 箇所
				18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm ;	38 m2
				大型ブロック積 控え75cm ;	455 m2
				大型ブロック積 控え100cm ;	114 m2
				胴込・裏込材(碎石)	13 m3
				再生碎石 RC-40 ; 目地板	7 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート [A]	9 m
				18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート (大型ブロック)	142 m
植生工	式	1	53,620	18-8-40(高炉) ; 張芝 張芝工 100m2未満 ;	20 m2

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付帯道路工	式	1	7,395,582		
路側防護柵工	式	1	1,424,280	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；	143 m
作業土工	式	1	172,503	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
アスファルト舗装工	式	1	2,219,488	基面整正	1 式
				土材料	1 式
				下層路盤(車道・路肩部)	407 m2
				路盤材(各種) 粒調Fe処理材 仕上り厚 140mm	
				；	
				下層路盤(車道・路肩部)	207 m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	614 m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部)	614 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
場所打水路工	式	1	3,579,311	現場打水路	144 m
				300×300～700(平均440) 18-8-25(高炉)；	
				張りコンクリート	144 m
				t=100 18-8-25(高炉)；	
構造物撤去工	式	1	525,176		
構造物取壊し工	式	1	182,526	舗装版切断	150 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	370 m2
運搬処理工	式	1	342,650	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；	
				殻運搬	55 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	55 m3
				アスファルト殻；	

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	4,260,436		
アスファルト舗装工	式	1	3,009,120	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	1,200 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,200 m2
区画線工	式	1	457,429	溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	390 m 740 m 35 m
工事用道路工	式	1	748,287	敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 300mm ; 敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 300mm ;	1 式 1 式
交通管理工	式	1	45,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	68,830,039		
共通仮設費	式	1	11,076,000		
共通仮設費	式	1	3,863,000		
運搬費	式	1	1,987,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（上流）築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,161,000	システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	715,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,213,000	
純工事費	式	1	79,906,039	
現場管理費	式	1	24,191,000	
工事原価	式	1	104,097,039	
一般管理費等	式	1	17,742,961	
工事価格	式	1	121,840,000	