

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町中尾地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 7年 8月 6日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	67,713,778		
河川土工	式	1	11,616,103		
掘削工 (ICT)	式	1	798,380	掘削 (ICT)	1,900 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	3,103,776	路体 (築堤) 盛土	450 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	340 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	5,946,251	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	3,400 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,767,696	法面整形 (切土部) (ICT)	860 m2
				軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,850 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	37,273,773		
作業土工	式	1	3,392,006	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	32,237,727	現場打基礎コンクリート	181	m
				(A)		
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(1)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(2)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(3)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	箇所
				(1)(2)		
				18-8-40(高炉) ;		
				間知ブロック張	1,231	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				目地板	51	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	170	m
				18-8-40(高炉) ;		
植生工	式	1	1,644,040	張芝	920	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
水路工	式	1	2,345,626			
作業土工	式	1	161,362	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	2,035,994	プレキャストU型側溝	81	m
				300×300×2000 ;		
				自由勾配側溝	11	m

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
					300×300×2000 縦断用 T-25 普通型； 自由勾配側溝	16	m				
					300×800×2000 縦断用 T-25 普通型； 自由勾配側溝	6	m				
					300×900×2000 縦断用 T-25 普通型； 自由勾配側溝	6	m				
					300×1000×2000 縦断用 T-25 普通型； 自由勾配側溝	6	m				
					300×1100×2000 縦断用 T-25 普通型； 底版コンクリート (インバートコンクリート)	0.94	m3				
					18-8-25(20)(高炉)； 側溝蓋	45	枚				
					集水桝工	式	1	148,270	現場打ち集水桝 (9号)(10号) 500×500×450 18-8-25(高炉)； 現場打ち集水桝 (11号) 500×500×1050 18-8-25(高炉)；	2	箇所
										1	箇所
付帯道路工		式	1	1,069,322							
アスファルト舗装工		式	1	1,069,322	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	406	m2				
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	406	m2				
付属物設置工		式	1	440,300							
階段工		式	1	440,300	現場打階段 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；	1	箇所				
構造物撤去工		式	1	4,202,834							
構造物取壊し工		式	1	2,899,710	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	261	m3				

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物撤去工	式	1	23,963	ヒューム管撤去 300mm；	5	m
				暗渠排水管撤去 撤去；	44	m
運搬処理工	式	1	1,279,161	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	261	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	261	m3
仮設工	式	1	10,765,820			
工事用道路工	式	1	6,161,480	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm；	1	式
土留・仮締切工	式	1	3,448,540	土のう (大型土のう)(設置)	1	式
				土のう (大型土のう)(撤去)	1	式
汚濁防止工	式	1	395,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	760,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	67,713,778			
共通仮設費	式	1	7,342,000			
共通仮設費	式	1	1,864,000			

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	718,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,478,000	
純工事費	式	1	75,055,778	
現場管理費	式	1	20,925,000	
工事原価	式	1	95,980,778	
一般管理費等	式	1	16,529,222	
工事価格	式	1	112,510,000	